



" 01 " Январь 2026 г.

КГУ «Атырауский областной спортивный клуб национальных видов спорта»

4 408, тыс. тенге

608, тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство спортивной воркут-площадки

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	без шифра	Устройство спортивной воркут-площадки	3 623,583	176,417			3 800,
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 623,583	176,417			3 800,
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 623,583	176,417			3 800,
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	3 623,583	176,417			3 800,
6		- в том числе затраты по части II	3 623,583	176,417			3 800,
7	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%					608,
		Итого налог на добавленную стоимость				608,	608,
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 623,583	176,417		608,	4 408,

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



(подпись, подпись, расшифровка подписи)

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки

Устройство спортивной воркаут-площадки

Наименование объекта

-

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

Устройство спортивной воркаут-площадки

(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

3 800, тыс. тенге
204,591 тыс. тенге
0,045 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 800 000
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			197 002
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			79 436
		машины и механизмы	тенге			26 758
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7 589
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 399 823
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			176 417
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
1	1218-0101-1302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзмр и Кзм=1,06	Покрывтия асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м ²	90		8 010
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			60	5 400

		из них:						
		в том числе оплата труда рабочих				31		2 790
1.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,1957364		4 507		5 389
1.2		машины и механизмы				29		2 610
		в том числе оплата труда машинистов				10		900
1.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,299556		8 550		2 561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,299556		2 915		873
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,898668		85		76
2	1111-0102-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных (бсм)	м³ подстилающего слоя	5,4		4 234		22 864
		Формула объема = 90*0,06						
		из них:						
2.1		затраты на труд рабочих				3 127		16 886
		в том числе оплата труда рабочих				1 636		8 834
2.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9484973		4 276		16 884
2.2		машины и механизмы				1 055		5 697
		в том числе оплата труда машинистов				334		1 804
2.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,101088		11 796		1 192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,101088		2 915		295
2.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,516672		8 688		4 489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,516672		2 915		1 506
2.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,044576		17		18
2.3		материалы, изделия и конструкции				52		281
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,7182		394		283
3	211-201-0606 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,4		14 387		77 690
		Формула объема = 1*90*0,06						
4	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм (80мм)	м² стяжки	90		1 316		118 441
		из них:						

		из них:						
4.1		затраты на труд рабочих					326	29 340
		в том числе оплата труда рабочих					170	15 300
4.1.1	- 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,2307872			4 052	- 29 299
4.2		машины и механизмы					18	1 620
		в том числе оплата труда машинистов					6	540
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,237744			6 320	1 503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,237744			2 440	580
4.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,697904			32	54
4.3		материалы, изделия и конструкции					972	87 480
4.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	1,836			46 939	86 180
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,15			394	1 242
5	1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=12	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	90			2 956	266 040
	Кэтр и Кэм=1,04	из них:						
5.1		затраты на труд рабочих					48	4 320
		в том числе оплата труда рабочих					25	2 250
5.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,072431			4 052	4 345
5.2		машины и механизмы					35	3 150
		в том числе оплата труда машинистов					13	1 170
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,471744			6 320	2 981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,471744			2 440	1 151
5.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,211648			32	167
5.3		материалы, изделия и конструкции					2 873	258 570
5.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	5,508			46 939	258 540
6	214-403-0103 ССН РК 8.04-08-2025	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 Формула объема = 7,64*90*0,001	т	0,6876			391 635	269 288
7	1127-0201-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47	Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии	м бортового камня	42			968	40 656

		из них:						
	1127-033 К _{мр} =0,33	При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода раствора цементного применять: К _{мр} =0,33						
	1127-041 К _{мр} =0,86	При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: К _{мр} =0,86						
	К _{этр} и К _{эм} =1,08							
		из них:						
7.1		затраты на труд рабочих				295		12 390
		в том числе оплата труда рабочих				151		6 342
7.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,7285128		4 543		12 396
7.2		машины и механизмы				90		3 780
		в том числе оплата труда машинистов				8		336
7.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с выловными подхватами, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0099792		9 322		93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0099792		2 915		29
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,099792		8 507		849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,099792		2 915		291
7.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки каменной бортовых	маш.-ч	0,426384		6 710		2 861
7.3		материалы, изделия и конструкции				583		24 486
7.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4648644		47 862		22 249
7.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0071518		46 063		329
7.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0166874		107 153		1 788
7.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,119196		861		103
8	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 Формула объема = 1*42	м	42		1 149		48 258
9	1111-0202-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024 К _{этр} и К _{эм} =1,04	Шлифовка покрытий бетонных и металлоцементных	м² покрытия	90		858		77 220
		из них:						
9.1		затраты на труд рабочих				797		71 730
		в том числе оплата труда рабочих				417		37 530
9.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,014728		5 118		71 727
9.2		машины и механизмы				42		3 780

		из них:						
		в том числе оплата труда машинистов						
9.2.1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	5,9904			13	1 170
9.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,391248			8 688	- 3 399
9.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,391248			2 915	1 140
9.3.1	217-603-0104	материалы, изделия и конструкции					19	1 710
9.3.2	217-701-0107	Вода техническая	м³	1,8			394	709
		Карбонунд	кг	1,8			559	1 006
10	1147-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	м²	90			7 305	657 450
		из них:						
10.1		затраты на труд рабочих					139	12 510
		в том числе оплата труда рабочих					71	6 390
10.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,5627266			4 877	12 498
10.2		машины и механизмы					11	990
		в том числе оплата труда машинистов					3	270
10.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	0,215784			189	41
10.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	0,091368			139	13
10.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы по 3 т	маш.-ч	0,081648			9 839	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,081648			2 915	238
10.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,266328			698	186
10.3		материалы, изделия и конструкции					7 155	643 950
10.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,027			1 068 179	28 841
10.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18			187	3 366
10.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	45			1 376	61 920
10.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	198			2 261	447 678
10.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	720			142	102 240

		из них:				
11	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2026	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной, габариты комплекса: 3300х1700мм, вес 170кг, объем 0,9м³, стойки 89мм, толщина стенки от 3мм, навесные элементы 33мм., толщина стенки 2,8мм, боксерская груша, цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт, покраска: полимерная порошковая	- комплект	1	270 397	270 397
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			6 965	6 965
11.2		машины и механизмы			1 336	1 336
		в том числе оплата труда машинистов			374	374
11.3		материалы, изделия и конструкции			262 096	262 096
12	8601-0216-0119 УСН РК 8.02-03-2026	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скамья для прессы" с платформой, габариты комплекса: 1800х700мм, вес 55кг., объем 0,3м³, стойки 89мм., толщина стенки от 3мм, навесные элементы 33мм., толщина стенки 2,8мм, деревянный брус на лавку для прессы: 4 шт. размером по 90х45х1800мм, цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт, покраска: полимерная	комплект	1	204 366	204 366
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 222	3 222
12.2		машины и механизмы			97	97
		в том числе оплата труда машинистов			21	21
12.3		материалы, изделия и конструкции			201 047	201 047
13	8601-0201-0129 УСН РК 8.02-03-2026 прим.	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс, габариты комплекса: 5000х3900мм, вес 450кг., объем 1,7м³, стойки 89мм., толщина стенки от 3мм, навесные элементы 33мм., толщина стенки 2,8мм, перекладина для брусаев 42мм., толщина стенки 2,8мм, влагостойкая фанера на лавку для прессы: размером 430х1800мм, цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт, покраска: полимерная	комплект	1	951 562	951 562
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			22 811	22 811
13.2		машины и механизмы			3 463	3 463
		в том числе оплата труда машинистов			949	949
13.3		материалы, изделия и конструкции			925 288	925 288

		из них:				
14	8601-0216-0125 УСН РК 8.02-03-2026	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" с платформой, габариты комплекса: 1007х450мм, площадь 0,5м², вес 45кг., объем 0,6м³, стойки 100х100мм., толщина стенки от 3мм, элементы 33мм и 42мм, толщина стенки 2,8мм, сиденье и упоры - пластик или фанера, покраска: полимерная порошковая, установка через закладные	комплект	1	331 181	331 181
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			4 124	4 124
14.2		машин и механизмы			122	122
		в том числе оплата труда машинистов			26	26
14.3		материалы, изделия и конструкции			326 935	326 935
15	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2026 прим.	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир Воздушный ход, габариты комплекса: 1150х500мм, площадь 0,58м², вес 65кг., объем 0,6м³, стойки 100х100мм., толщина стенки от 3мм, элементы 33мм и 42мм, толщина стенки 2,8мм, сиденье и упоры - пластик или фанера, покраска: полимерная порошковая, установка через закладные	комплект	1	280 160	280 160
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			7 304	7 304
15.2		машин и механизмы			113	113
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
15.3		материалы, изделия и конструкции			272 743	272 743
16	8601-0702-0207 УСН РК 8.02-03-2026 прим.	Стоимость оборудования в составе: Велотренажер, габариты комплекса: 580х760мм, площадь 0,44 м², вес 44кг., объем 0,65м³, стойки 100х100мм., толщина стенки от 3мм, элементы 33мм. и 42, толщина стенки 2,8мм, сиденье и упоры – пластик, покраска: полимерная порошковая, установка, через закладные	шт.	1	176 417	176 417

Составил

(подпись, расшифровка подписи)

Проверил



Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете №

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	1 988 109	1	1 988 109
2	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	198	2 261	447 678
3	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	7,344	46 939	344 720
4	214-403-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6876	391 635	269 288
5	217-701-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	720	142	102 240
6	211-201-0606 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,4	14 387	77 690
7	217-701-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пигмент для резиновой крошки	кг	45	1 376	61 920
8	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	42	1 149	48 258
9	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,027	1 068 179	28 841
10	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4648644	47 862	22 249
11	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18	187	3 366
12	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вола техническая	м³	5,6682	394	2 233

1	2	3	4	5	6	7
13	215-201-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0166874	107 153	1 788
14	217-701-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Карбонунд	кг	1,8	- 559	1 006
15	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0071518	46 063	329
16	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,119196	861	103
Итого материальные ресурсы			тенге			3 399 822
II. Оборудование (подрядчика)						
1	8601-0702-0207 УСН РК 8.02-03-2026	Стоимость оборудования в составе: Велотренажер, габариты комплекса: 580x760мм, площадь 0,44 м², вес 44кг., объем 0,65м³, стойки 100x100мм., толщина стенки от 3мм, элементы 33мм. и 42, толщина стенки 2,8мм, сиденье и упоры – пластик, покраска: полиуретановая порошковая установка через закладные	шт.	1	176 417	176 417
Итого оборудование (подрядчика)			тенге			176 417
Всего по ведомости:			тенге			3 576 239