РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «Zengir Saulet»
Гос.лицензия: 18010750 от 29.05.2018 года

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала" в с/о Уялыжар, Ордабасинский район, Туркестанская область

«Zengir Saulet»



Н. Байзак

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 17 903,013 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 469,381 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала" в с/о Уялыжар, Ордабасинский район, Туркестанская область

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	17-1	Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала" в с/о Уялыжар	15 433,632			15 433,63
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**15 433,632**			**15 433,63**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	15 433,632			15 433,632
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**15 433,632**			**15 433,632**
6		- в том числе на 2026 г.	15 433,632			15 433,632
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	15 433,632			15 433,632
7		- в том числе затраты по части II	15 433,632			15 433,632
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				2 469,381
		Итого налог на добавленную стоимость			2 469,381	2 469,381
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**15 433,632**		**2 469,381**	**17 903,013**

Руководитель проектной организации Н.Байзак

Zengir Saulet

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала" в с/о Уялыжар, Ордабасинский район, Туркестанская область

Наименование объекта: Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала"

Локальная смета № 17-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала"

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	15 433,632	тыс. теңге
Средства на оплату труда	8 066,88	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	1,571	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**15 433 632**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			8 062 560
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*4 220 640*
		машины и механизмы	теңге			24 480
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*4 320*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			7 346 592
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 571		
	Раздел 1:	**Фасад. Основная здание**				**12 861 360**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			6 718 800
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*3 517 200*
		машины и механизмы	теңге			20 400
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*3 600*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			6 122 160

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 309		
1	**1115-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство с облицовкой виниловый сайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 200**	**7 576**	**9 091 200**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 599	6 718 800
		в том числе оплата труда рабочих			*2 931*	*3 517 200*
1.1.1	003-0135 *20168*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 308,456	5 135	6 718 922
1.2		машины и механизмы			17	20 400
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*3 600*
1.2.1	343-302-0301 *2216*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	294,7392	19	5 600
1.2.2	314-102-0101 *2468*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,612	13 171	8 061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,612*	*4 177*	*2 556*
1.2.3	331-101-0101 *2509*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,612	8 451	5 172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,612*	*2 924*	*1 789*
1.2.4	343-302-0101 *2875*	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,4816	22	1 573
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 960	2 352 000
1.3.1	222-529-0501 *131308*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2 640	410	1 082 400
1.3.2	222-531-0101 *131450*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	960	77	73 920
1.3.3	261-107-0225 *145787*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6 000	34	204 000
1.3.4	261-107-0235 *146059*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3 120	96	299 520
1.3.5	241-703-0401 *280187*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	87,36	1 462	127 720
1.3.6	217-106-0102 *290060*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	374,4	1 372	513 677
1.3.7	217-106-0104 *290061*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	29,766	1 674	49 828

1	2	3	4	5	6	7
1.3.8	231-303-0100 *395377*	Виниловый сайдинг	м²	1 320		
2	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**1 380**	**2 732**	**3 770 160**
	Раздел 2:	**Котельная**				**2 572 272**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 343 760
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*703 440*
		машины и механизмы	тенге			4 080
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*720*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 224 432
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	262		
3	**1115-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство с облицовкой виниловый сайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**240**	**7 576**	**1 818 240**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 599	1 343 760
		в том числе оплата труда рабочих			*2 931*	*703 440*
3.1.1	003-0135 *20168*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	261,6912	5 135	1 343 784
3.2		машины и механизмы			17	4 080
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*720*
3.2.1	343-302-0301 *2216*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	58,94784	19	1 120
3.2.2	314-102-0101 *2468*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1224	13 171	1 612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1224*	*4 177*	*511*
3.2.3	331-101-0101 *2509*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1224	8 451	1 034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1224*	*2 924*	*358*
3.2.4	343-302-0101 *2875*	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,29632	22	315
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 960	470 400
3.3.1	222-529-0501 *131308*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	528	410	216 480

1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	222-531-0101 *131450*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	192	77	14 784
3.3.3	261-107-0225 *145787*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 200	34	40 800
3.3.4	261-107-0235 *146059*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	624	96	59 904
3.3.5	241-703-0401 *280187*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	17,472	1 462	25 544
3.3.6	217-106-0102 *290060*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	74,88	1 372	102 735
3.3.7	217-106-0104 *290061*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,9532	1 674	9 966
3.3.8	231-303-0100 *395377*	Виниловый сайдинг	м²	264		
4	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**276**	**2 732**	**754 032**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 17-1

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	231-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* С1231-303-101	Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	1 656	2 732	4 524 192
2	222-529-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* 131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3 168	410	1 298 880
3	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* 290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	449,28	1 372	616 412
4	261-107-0235 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* 146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3 744	96	359 424
5	261-107-0225 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* 145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7 200	34	244 800
6	241-703-0401 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3#* 280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	104,832	1 462	153 264
7	222-531-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* 131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 152	77	88 704
8	217-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026#* 290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	35,7192	1 674	59 794

1	2	3	4	5	6	7
9	231-303-0100 *ССЦ РК 8.04-08-2026 #* 395377	Виниловый сайдинг	м^2	1 584		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 346 592**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 346 592**

Д0 АВС

Наименование стройки Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала" в с/о Уялыжар, Ордабасинский район, Туркестанская область

Наименование объекта Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Фасад. Основная здание		
1	**Устройство с облицовкой виниловый сайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 200**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 308,456
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	294,7392
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,612
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,612
	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,4816
	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2 640
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	960
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6 000
	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3 120
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	87,36
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	374,4
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	29,766
	Виниловый сайдинг	м²	1 320
	Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	1 380
	Раздел 2: Котельная		
2	**Устройство с облицовкой виниловый сайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**240**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	261,6912

1	2	3	4
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	58,94784
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1224
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1224
	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,29632
	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	528
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	192
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 200
	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	624
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	17,472
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	74,88
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,9532
	Виниловый сайдинг	м^2	264
	Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м^2	276

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные : Э220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	**Э220'Q9A0Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1Ц8Ц8Ц8"13.8""""***
2	**Ю"Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала" в с/о Уялыжар, Ордабасинский район, Туркестанская область'13.15-2025'17-1'Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала""2'17-1'Текущий ремонт фасада ясли детского сада "Мынбала""дефектный акт'в текущих ценах 2026 года'***
3	**Р Фасад. Основная здание***
4	Е1115-0401-0702'1200"Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада'м² поверхности облицовки'*
5	С1231-303-0101'1200.1,15"Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м²**
6	**Р Котельная***
7	Е1115-0401-0702'240"Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада'м² поверхности облицовки'*
8	С1231-303-0101'240.1,15"Виниловый сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м²**
9	**К"'*