

Исходные данные : Э7800

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э7800*Q9Ж5Ц8Н2ХМШ1В1"17*****
2	Ю"Текущий ремонт душевой кабины в учебном корпусе №11'душевая кабина №11'2-1'Текущий ремонт душевой кабины в учебном корпусе №11'Дефектный акт"в ценах июня 2026 года*
3	(PC295913)*
4	E1146-0301-0803'6"Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м²*
5	E12-060101-0901'1,5"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
6	E12-150101-0402'1"Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор'*
7	E12-150101-0306'32"Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры'*
8	E12-130103-0105'102,46+1,66"Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м² облицовки'*
9	E12-070101-0207'23,33"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
10	E12-130103-0105 прим.'4,82"Облицовка стен(колонн и ригелей) из плит керамических глазурованных. Разборка'м² облицовки'*
11	E12-170101-0705'7"Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
12	E1115-0501-0103(PC329867)'57,34"Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм'м²*
13	C1273-204-201001'57,34.1,05"Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 10 мм'м²*
14	E1110-0301-0201(PC295688)'15,51"Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах'м²*
15	C1223-203-0201'15,51"Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однопольный'м²*
16	E1108-0101-0301(PC295491PC102867=0,380)'1,85"Кладка внутренних стен'м³ кладки'*
17	E1115-0202-0103'7,16"Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены'м² оштукатуриваемой поверхности'*
18	E1115-0101-0201'4,8"Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону'м² поверхности облицовки'*
19	E1110-102-207'0,26"Устройство элементов каркаса из брусьев'м³ древесины в конструкции"*
20	E1115-0302-0310(PC295962)'6,2"Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности стены'м² окрашиваемой поверхности'*
21	E1115-0101-0203'217,39+17,31+4,82"Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию'м² поверхности облицовки'*
22	E1101-0102-0302'0,6"Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2'м³ грунта'*
23	E1116-0301-0102(PC296009)(PM187490)(PM296050)'6"Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода'*
24	C1241-203-0107'6,0,998"Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм'м'*
25	E1116-0301-0101(PC296009)(PM187490)(PM296050)'2,5"Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода'*
26	C1241-203-0101'2,5,0,998"Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм'м'*
27	E1117-0101-0501(PC395477)'2"Установка трапа'комплект'*
28	C1274-401-213001'2"Душевой трап линейный, длиной 600 мм, с горизонтальным выпуском, матовый хром'комплект'*
29	E1101-0102-0902'0,45"Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2'м³ грунта'*
30	E1111-0103-0103(PC100511PC100533)'3,15"Устройство стяжек бетонных, толщиной 20/80 мм'м² стяжки'*
31	E1111-0103-0104(PC100511PC100533)(H105.12) #K=12'3,15"Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м² стяжки'*
32	E1121-0102-0101(PC154778)(PC181696)(PM296127)(PM296162)'18+12"Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м'*
33	C1243-105-402'18"Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1'м'*
34	C1243-105-401'12"Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1'м'*
35	Ц1308-303-601'12"Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А'шт. "*
36	C1247-204-611'12"Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1P 10А 4,5 кА "В"'шт. "*
37	E1117-0102-0201'2"Установка мойки на одно отделение'комплект'*
38	E1117-0103-0101(PC296068)(PM373843)'2+34"Установка смесителя'шт.*
39	C1244-104-402'2"Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, наборный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм'шт. "*
40	C1244-104-508'34"Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт. "*
41	E1117-202-103(PC296318)(PC373843PC373845)'2"Установка нагревателя электрического'комплект'*
42	513-106-106'2"Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект'*
43	E1117-0202-0103(PC296318)(PC373843)'2"Установка нагревателя электрического'комплект'*
44	СТПрайс лист(=14)'2'250000:1,16"Электронагревательная печь Harvia Vega BC90 9кВт'шт'*
45	СТПрайс лист(=19)'60'1500:1,16"Жадеит или габбро'шт'*
46	Ц1308-303-601'2"Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А'шт. "*
47	C1247-204-615'2"Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1P 25А 4,5 кА "В"'шт. "*

48	E1121-0102-0101(PC154778)(PC181696)(PM296127)(PM296162)'43"Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м'*
49	C1243-105-1003'43"Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1'м"*
50	E1111-0212-0102(PC295970)'53,34"Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе'м² покрытия'*
51	C1233-202-103'53,34.1,02"Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м²"*
52	E1111-0220-0104(PC295946PC279916)'86,01"Устройство плинтусов из плиток керамических'м плинтусов'*
53	E1146-0501-0103'0,59"Пробивка проема в конструкции из кирпича'м³"*
54	E1110-0401-0101(PC295688)'1,4"Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах'м²"*
55	C1223-207-0103'1,4"Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный'м²"*
56	E1115-0202-0201'1,7"Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса'м² оштукатуриваемой поверхности'*
57	E1115-0303-0206'0,85"Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, поливинилацетатная'м² окрашиваемой поверхности'*
58	E1116-601-102(PC151603)(PC296299)'2"Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр 50 мм'врезка*
59	C1242-202-0106'2"Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
60	E12-60101-2201(PC279806)(PC295564)'142,8.0,24.0,001"Обрамление угловой стальной'т"*
61	C1214-201-101'142,8.0,24.0,001"Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т"*
62	E12-190101-901'4,43"Помещения. Очистка от строительного мусора'т"*
63	К*

Наименование стройки	Текущий ремонт душевой кабины в учебном корпусе №11
Наименование объекта	Текущий ремонт душевой кабины в учебном корпусе №11

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на	Текущий ремонт душевой кабины в учебном корпусе №11 <i>(наименование работ и затрат)</i>
----	---

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	8 160,798 тыс. тенге
Средства на оплату труда	4 214,806 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,813 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				8 160 798
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 184 189
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2 175 190</i>
		машины и механизмы	тенге			92 100
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>30 617</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 302 193
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			582 316
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	813		
1	1146-0301-0803 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м²	6	4 822	28 932
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			4 290	25 740
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 211	13 266

1.1.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	5,68776	4 525	25 737
1.2		машины и механизмы			532	3 192
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			208	1 248
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,482976	6 615	3 195
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,482976</i>	<i>2 588</i>	<i>1 250</i>
2	1206-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,5	9 368	14 053
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			8 993	13 490
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 624	6 936
2.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,0286635	4 454	13 490
2.2		машины и механизмы			375	563
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			126	189
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0613365	8 990	551
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0613365</i>	<i>3 091</i>	<i>190</i>
2.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1225185	83	10
3	1215-0101-0402 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3 330	3 330
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			3 310	3 310
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 702	1 702
3.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,657552	5 034	3 310
3.2		машины и механизмы			20	20
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			8	8
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002987	6 615	20
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002987</i>	<i>2 588</i>	<i>8</i>
4	1215-0101-0306 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	32	2 993	95 776
		<i>из них:</i>				

4.1		затраты на труд рабочих			2 985	95 520
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 535	49 120
4.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,975072	5 034	95 521
4.2		машины и механизмы			8	256
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	96
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,039552	6 615	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,039552	2 588	102
5	1213-0103-0105 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	104,12	3 465	360 775
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			3 286	342 138
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 689	175 859
5.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	79,6819948	4 294	342 154
5.2		машины и механизмы			179	18 637
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			61	6 351
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3753526	6 615	2 483
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,3753526	2 588	971
5.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,758795	8 990	15 812
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,758795	3 091	5 436
5.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,5175901	83	292
6	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	23,33	3 721	86 811
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			3 623	84 525
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 862	43 440
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,7896911	5 034	84 519
6.2		машины и механизмы			98	2 286
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			38	887
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3460306	6 615	2 289
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,3460306	2 588	896

7	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 прим Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен(колонн и ригелей) из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	4,82	3 465	16 702
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3 286	15 839
		в том числе оплата труда рабочих			1 689	8 141
7.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,6886978	4 294	15 839
7.2		машины и механизмы			179	863
		в том числе оплата труда машинистов			61	294
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0173761	6 615	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0173761	2 588	45
7.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0814194	8 990	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0814194	3 091	252
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1628389	83	14
8	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	7	826	5 782
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			821	5 747
		в том числе оплата труда рабочих			422	2 954
8.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,289869	4 454	5 745
8.2		машины и механизмы			5	35
		в том числе оплата труда машинистов			2	14
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005768	6 615	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,005768	2 588	15
9	1115-0501-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	м²	57,34	5 865	336 299
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			5 830	334 292
		в том числе оплата труда рабочих			3 052	175 002
9.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,5045946	5 525	334 288

9.2		машины и механизмы			23	1 319
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			8	459
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9825782	19	19
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,146217	8 793	1 286
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,146217</i>	<i>3 091</i>	<i>452</i>
9.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7253606	22	38
9.3		материалы, изделия и конструкции			12	688
9.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5734	1 186	680
10	273-204-0201-0001 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-2</i>	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 10 мм	м²	60,207	3 173	191 037
11	1110-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	15,51	6 487	100 614
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			4 584	71 098
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 377	36 867
11.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,4559797	5 284	71 101
11.2		машины и механизмы			558	8 655
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			201	3 118
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5177858	6 615	3 425
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5177858</i>	<i>2 588</i>	<i>1 340</i>
11.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,3728666	19	64
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5758553	8 793	5 064
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5758553</i>	<i>3 091</i>	<i>1 780</i>
11.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,1956018	22	114
11.3		материалы, изделия и конструкции			1 345	20 861
11.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	6,6693	121	807
11.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,454443	259	118
11.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	62,3502	89	5 549
11.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,4979	3 196	14 375
12	223-203-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однополюсный	м²	15,51	62 757	973 361

13	1108-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Кладка внутренних стен	м³ кладки	1,85	50 150	92 778
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			21 583	39 929
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			11 192	20 705
13.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,42712	4 738	39 928
13.2		машины и механизмы			5 666	10 482
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 286	2 379
13.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7696	13 620	10 482
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7696</i>	<i>3 091</i>	<i>2 379</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			22 901	42 367
13.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,4329	20 521	8 884
13.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,703	47 480	33 378
13.3.3	215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,000925	109 652	101
13.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0814	36	3
14	1115-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	7,16	5 170	37 017
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			4 316	30 903
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 259	16 174
14.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,404368	5 718	30 902
14.2		машины и механизмы			328	2 348
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			146	1 045
14.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,3432504	5 658	1 942
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3432504</i>	<i>2 588</i>	<i>888</i>
14.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0613469	6 615	406
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0613469</i>	<i>2 588</i>	<i>159</i>
14.3		материалы, изделия и конструкции			526	3 766

14.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,133892	24 836	3 325
14.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004296	39 252	17
14.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,008592	861	7
14.3.4	214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,396664	1 073	426
15	1115-0101-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	4,8	14 354	68 900
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			11 271	54 101
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 900	28 320
15.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,792	5 525	54 101
15.2		машины и механизмы			61	293
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			23	110
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0396576	6 615	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0396576</i>	<i>2 588</i>	<i>103</i>
15.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002448	11 829	29
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002448</i>	<i>3 091</i>	<i>8</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 022	14 506
15.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,072	24 988	1 799
15.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00192	35 405	68
15.3.3	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0048	6 892	33
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,02232	36	1
15.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	4,8	2 620	12 576
15.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,024	1 103	26
16	1110-0102-0207 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³ древесины в конструкции	0,26	249 009	64 742
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			112 718	29 307
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			58 453	15 198
16.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,084	4 817	29 307
16.2		машины и механизмы			3 363	874
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 157	301

16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,062192	23	1
16.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,089232	189	17
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,097344	8 793	856
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,097344</i>	<i>3 091</i>	<i>301</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			132 928	34 561
16.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2418	109 652	26 514
16.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0312	109 652	3 421
16.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0026	88 856	231
16.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,377	264	100
16.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0006708	106 532	71
16.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,95	1 092	2 129
16.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,78	861	672
16.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000806	625 144	504
16.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0007826	1 174 643	919
17	1115-0302-0310 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности стены	м² окрашиваемой поверхности	6,2	3 176	19 692
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			2 945	18 259
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 542	9 560
17.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,364368	5 428	18 262
17.2		машины и механизмы			8	50
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	19
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0006324	6 615	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0006324</i>	<i>2 588</i>	<i>2</i>
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0050592	8 793	44
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0050592</i>	<i>3 091</i>	<i>16</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			223	1 383
17.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0001488	6 516	1
17.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5642	781	441
17.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5996	446	713
17.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,01922	1 103	21

17.3.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,05208	4 057	211
18	1115-0101-0203 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	239,52	11 439	2 739 870
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			8 259	1 978 196
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 324	1 035 684
18.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	377,9481888	5 234	1 978 181
18.2		машины и механизмы			48	11 497
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			16	3 832
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5130518	6 615	3 394
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5130518</i>	<i>2 588</i>	<i>1 328</i>
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3420346	13 658	4 672
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3420346</i>	<i>4 415</i>	<i>1 510</i>
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3420346	8 793	3 008
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3420346</i>	<i>3 091</i>	<i>1 057</i>
18.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	5,6924323	52	296
18.3		материалы, изделия и конструкции			3 132	750 177
18.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	95,808	172	16 479
18.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,5928	36	129
18.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	958,08	78	74 730
18.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,856	187	13 437
18.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	244,3104	2 620	640 093
18.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	4,7904	1 103	5 284
19	1101-0102-0302 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	0,6	7 974	4 784
		<i>из них:</i>				
19.1		затраты на труд рабочих			7 974	4 784
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 001	2 401
19.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,96096	4 979	4 785

20	1116-0301-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	6	3 332	19 992
		<i>из них:</i>				
20.1		затраты на труд рабочих			3 314	19 884
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 680	10 080
20.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4272	5 801	19 881
20.2		машины и механизмы			9	54
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	18
20.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001836	13 539	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,001836	3 091	6
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001224	13 658	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,001224	4 415	5
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	8 793	11
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,001224	3 091	4
20.3		материалы, изделия и конструкции			9	54
20.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0942	591	56
21	241-203-0107 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	5,988	1 049	6 281
22	1116-0301-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	2,5	3 461	8 653
		<i>из них:</i>				
22.1		затраты на труд рабочих			3 456	8 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 752	4 380
22.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4892	5 801	8 639
22.2		машины и механизмы			3	8
22.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000255	13 539	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,000255	3 091	1
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000255	13 658	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,000255	4 415	1
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000255	8 793	2

		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000255</i>	<i>3 091</i>	<i>1</i>
22.3		материалы, изделия и конструкции			2	5
22.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,00975	591	6
23	241-203-0101 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	2,495	301	751
24	1117-0101-0501 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка трапа	комплект	2	3 067	6 134
		<i>из них:</i>				
24.1		затраты на труд рабочих			2 860	5 720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 450	2 900
24.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9384	6 095	5 720
24.2		машины и механизмы			110	220
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			40	80
24.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00612	6 615	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00612</i>	<i>2 588</i>	<i>16</i>
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0204	8 793	179
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0204</i>	<i>3 091</i>	<i>63</i>
24.3		материалы, изделия и конструкции			97	194
24.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	333 620	133
24.3.2	218-103-0208	Каболка	т	0,00014	423 648	59
25	274-401-0213-0001 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Душевой трап линейный, длиной 600 мм, с горизонтальным выпуском, матовый хром	комплект	2	58 482	116 964
26	1101-0102-0902 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	0,45	4 161	1 872
		<i>из них:</i>				
26.1		затраты на труд рабочих			4 161	1 872
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 087	939
26.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,454896	4 116	1 872
27	1111-0103-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20/80 мм	м² стяжки	3,15	2 093	6 593
		<i>из них:</i>				
27.1		затраты на труд рабочих			1 544	4 864

		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			808	2 545
27.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,175958	4 136	4 864
27.2		машины и механизмы			87	274
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			34	107
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0408051	6 615	270
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0408051	2 588	106
27.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,151011	28	4
27.3		материалы, изделия и конструкции			462	1 455
27.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,06426	22 616	1 453
27.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,11025	36	4
28	1111-0103-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>K=12</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м² стяжки	3,15	1 785	5 623
		<i>из них:</i>				
28.1		затраты на труд рабочих			223	702
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			117	369
28.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1696464	4 136	702
28.2		машины и механизмы			178	561
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			67	211
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0809676	6 615	536
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0809676	2 588	210
28.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8944992	28	25
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 384	4 360
28.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,19278	22 616	4 360
29	1121-0102-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	30	838	25 140
		<i>из них:</i>				
29.1		затраты на труд рабочих			813	24 390
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			412	12 360
29.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,35132	5 602	24 376
29.2		машины и механизмы			3	90
29.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1781	19	22

29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0007344	13 658	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0007344</i>	<i>4 415</i>	<i>3</i>
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	8 793	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000306</i>	<i>3 091</i>	<i>1</i>
29.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,23074	22	49
29.3		материалы, изделия и конструкции			22	660
29.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00063	547	
29.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,12	2 250	270
29.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2142	1 186	254
29.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	156
30	243-105-0402 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	18	374	6 732
31	243-105-0401 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	м	12	243	2 916
32	1308-0303-0601 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	12	9 130	109 560
		<i>из них:</i>				
32.1		затраты на труд рабочих			6 181	74 172
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 135	37 620
32.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,36	6 001	74 172
32.2		машины и механизмы			47	564
32.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4944	23	11
32.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6068	344	553
32.3		материалы, изделия и конструкции			2 902	34 824
32.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,012	1 181 169	14 174
32.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000588	954 056	561
32.3.3	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,072	939	68
32.3.4	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	5
32.3.5	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1 416	17
32.3.6	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12	1 446	17 352
32.3.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	246	18

32.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,84	1 154	969
32.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1344	1 186	159
32.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,24	1 438	345
32.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000432	1 095 348	473
32.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,144	4 837	697
33	247-204-0611 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	12	743	8 916
34	1117-0102-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	14 681	29 362
		<i>из них:</i>				
34.1		затраты на труд рабочих			5 573	11 146
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 827	5 654
34.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,954728	5 702	11 146
34.2		машины и механизмы			56	112
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			19	38
34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002448	6 615	16
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,002448	2 588	6
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,010404	8 793	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,010404	3 091	32
34.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153	22	3
34.3		материалы, изделия и конструкции			9 052	18 104
34.3.1	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	2	7 966	15 932
34.3.2	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
34.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,252	2 082	525
34.3.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006	31 625	19
35	1117-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка смесителя	шт.	36	4 380	157 680
		<i>из них:</i>				
35.1		затраты на труд рабочих			4 352	156 672
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 207	79 452

35.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,704	6 095	156 666
35.2		материалы, изделия и конструкции			28	1 008
35.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,468	781	366
35.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,936	446	417
35.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,468	426	199
36	244-104-0402 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, напорный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	5 878	11 756
37	244-104-0508 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	34	9 943	338 062
38	1117-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка нагревателя электрического	комплект	2	22 946	45 892
		<i>из них:</i>				
38.1		затраты на труд рабочих			19 271	38 542
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			9 773	19 546
38.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,880104	5 602	38 542
38.2		машины и механизмы			129	258
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	84
38.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012852	6 615	85
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,012852</i>	<i>2 588</i>	<i>33</i>
38.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006732	13 658	92
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006732</i>	<i>4 415</i>	<i>30</i>
38.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006732	8 793	59
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006732</i>	<i>3 091</i>	<i>21</i>
38.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,952272	22	21
38.3		материалы, изделия и конструкции			3 546	7 092
38.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03	31 625	949
38.3.2	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	4	1 536	6 144
39	513-106-0106 <i>ССЦ РК 8.04-09-2025</i>	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	75 641	151 282

40	1117-0202-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка нагревателя электрического	комплект	2	19 874	39 748
		<i>из них:</i>				
40.1		затраты на труд рабочих			19 271	38 542
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			9 773	19 546
40.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,880104	5 602	38 542
40.2		машины и механизмы			129	258
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	84
40.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012852	6 615	85
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,012852	2 588	33
40.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006732	13 658	92
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,006732	4 415	30
40.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006732	8 793	59
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,006732	3 091	21
40.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,952272	22	21
40.3		материалы, изделия и конструкции			474	948
40.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03	31 625	949
41	Прайс лист	Электронагревательная печь Harvia Vega BC90 9кВт	шт	2	215 517,24	431 034
42	Прайс лист	Жадеит или габбро	шт	60	1 293,1	77 586
43	1308-0303-0601 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	9 130	18 260
		<i>из них:</i>				
43.1		затраты на труд рабочих			6 181	12 362
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 135	6 270
43.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	6 001	12 362
43.2		машины и механизмы			47	94
43.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0824	23	2
43.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2678	344	92
43.3		материалы, изделия и конструкции			2 902	5 804
43.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 181 169	2 362
43.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000098	954 056	94

43.3.3	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
43.3.4	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	1
43.3.5	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
43.3.6	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
43.3.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	3
43.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
43.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0224	1 186	27
43.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
43.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000072	1 095 348	79
43.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116
44	247-204-0615 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	768	1 536
45	1121-0102-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	43	838	36 034
		<i>из них:</i>				
45.1		затраты на труд рабочих			813	34 959
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			412	17 716
45.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,236892	5 602	34 939
45.2		машины и механизмы			3	129
45.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,68861	19	32
45.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0010526	13 658	14
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0010526</i>	<i>4 415</i>	<i>5</i>
45.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004386	8 793	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0004386</i>	<i>3 091</i>	<i>1</i>
45.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,197394	22	70
45.3		материалы, изделия и конструкции			22	946
45.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000903	547	
45.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,172	2 250	387
45.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,30702	1 186	364
45.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0688	3 256	224
46	243-105-1003 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	43	1 651	70 993

47	1111-0212-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м² покрытия	53,34	6 282	335 082
		<i>из них:</i>				
47.1		затраты на труд рабочих			5 554	296 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 907	155 059
47.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,671208	5 137	296 257
47.2		машины и механизмы			223	11 895
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			81	4 321
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2513564	6 615	8 278
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,2513564	2 588	3 239
47.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1958645	11 829	2 317
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,1958645	3 091	605
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,152339	8 793	1 340
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,152339	3 091	471
47.3		материалы, изделия и конструкции			505	26 937
47.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,69342	22 556	15 641
47.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	1,632204	6 892	11 249
47.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,05359	36	74
48	233-202-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	54,4068	3 249	176 768
49	1111-0220-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	86,01	3 677	316 259
		<i>из них:</i>				
49.1		затраты на труд рабочих			1 400	120 414
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			733	63 045
49.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,7043272	5 815	120 396
49.2		машины и механизмы			5	430
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	172
49.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0526381	8 793	463
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0526381	3 091	163
49.3		материалы, изделия и конструкции			2 272	195 415
49.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,137616	22 556	3 104

49.3.2	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	86,8701	2 214	192 330
50	1146-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Пробивка проема в конструкции из кирпича	м³	0,59	83 860	49 477
		<i>из них:</i>				
50.1		затраты на труд рабочих			59 673	35 207
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			30 757	18 147
50.1.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	6,50416	5 413	35 207
50.2		машины и механизмы			24 187	14 270
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			8 165	4 817
50.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,558544	8 990	14 011
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,558544</i>	<i>3 091</i>	<i>4 817</i>
50.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,117088	83	259
51	1110-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	1,4	12 473	17 462
		<i>из них:</i>				
51.1		затраты на труд рабочих			10 848	15 187
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 626	7 876
51.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9291808	5 185	15 188
51.2		машины и механизмы			142	199
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			48	67
51.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,152152	23	4
51.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0106288	48	1
51.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006552	6 615	43
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006552</i>	<i>2 588</i>	<i>17</i>
51.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0066976	13 658	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0066976</i>	<i>4 415</i>	<i>30</i>
51.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0068432	8 793	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0068432</i>	<i>3 091</i>	<i>21</i>
51.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0827008	22	2
51.3		материалы, изделия и конструкции			1 483	2 076

51.3.1	215-202-0603	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000602	109 652	66
51.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,58898	1 590	936
51.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,336	3 196	1 074
52	223-207-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный	м²	1,4	28 582	40 015
53	1115-0202-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса	м² штукатуриваемой поверхности	1,7	11 479	19 514
		<i>из них:</i>				
53.1		затраты на труд рабочих			10 263	17 447
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 372	9 132
53.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,10386	5 621	17 447
53.2		машины и механизмы			139	236
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			54	92
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0357204	6 615	236
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0357204	2 588	92
53.3		материалы, изделия и конструкции			1 077	1 831
53.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0017	24 836	42
53.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0731	24 473	1 789
54	1115-0303-0206 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	0,85	472	401
		<i>из них:</i>				
54.1		затраты на труд рабочих			354	301
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			185	157
54.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0535806	5 621	301
54.2		машины и механизмы			4	3
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	2
54.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013872	37	
54.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004335	8 793	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0004335	3 091	1

54.3		материалы, изделия и конструкции			114	97
54.3.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,323	301	97
55	1116-0601-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр 50 мм	врезка	2	38 482	76 964
		<i>из них:</i>				
55.1		затраты на труд рабочих			35 063	70 126
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 782	35 564
55.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,5056	6 095	70 127
55.2		машины и механизмы			475	950
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			64	128
55.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0204	13 539	276
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0204</i>	<i>3 091</i>	<i>63</i>
55.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1424	344	393
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0204	8 793	179
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0204</i>	<i>3 091</i>	<i>63</i>
55.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2444	82	102
55.3		материалы, изделия и конструкции			2 944	5 888
55.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,021	5 902	124
55.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,084	615	52
55.3.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 116	4 232
55.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4	1 154	462
55.3.5	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 462	20
55.3.6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0012	831 695	998
56	242-202-0106 <i>ПрСЦ 09.2026 № 1-3</i>	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	45 267	90 534
57	1206-0101-2201 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Обрамление угловой сталью	т	0,034272	251 045	8 604
		<i>из них:</i>				
57.1		затраты на труд рабочих			245 997	8 431

		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			126 443	4 333
57.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,553207	5 428	8 431
57.2		машины и механизмы			3 647	125
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 331	46
57.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0134141	6 615	89
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0134141	2 588	35
57.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0151791	344	5
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00353	8 793	31
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,00353	3 091	11
57.3		материалы, изделия и конструкции			1 401	48
57.3.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0001748	274 757	48
58	214-201-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,034272	348 107	11 930
59	1219-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,43	9 296	41 181
		<i>из них:</i>				
59.1		затраты на труд рабочих			9 296	41 181
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 779	21 171
59.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,7792073	4 211	41 180

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1

Составлен(а) в ценах июня 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	223-203-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однополюсный	м²	15,51	62 757	973 361
2	232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	249,1104	2 620	652 669
3	244-104-0508 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	34	9 943	338 062
4	231-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	86,8701	2 214	192 330
5	273-204-0201-0001 ПрСЦ 09.2026 № 1-2	Потолок подвесной изминеральных плит толщиной 10 мм	м²	60,207	3 173	191 037
6	233-202-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	54,4068	3 249	176 768
7	274-401-0213-0001 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Душевой трап линейный, длиной 600 мм, с горизонтальным выпуском, матовый хром	комплект	2	58 482	116 964
8	242-202-0106 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	45 267	90 534
9	Прайс лист	Жадеит или габбро	шт	60	1 293,1	77 586
10	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	958,08	78	74 730
11	243-105-1003 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	м	43	1 651	70 993
12	223-207-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однополюсный	м²	1,4	28 582	40 015

13	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2418	109 652	26 514
14	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	14	1 446	20 244
15	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,831036	22 556	18 745
16	222-509-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,014	1 181 169	16 536
17	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	95,808	172	16 479
18	244-102-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	2	7 966	15 932
19	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,8339	3 196	15 449
20	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,856	187	13 437
21	214-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,034272	348 107	11 930
22	244-104-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, наборный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	5 878	11 756
23	215-206-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опилки древесные	м³	1,637004	6 892	11 282
24	247-204-0611 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	12	743	8 916
25	212-401-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,4329	20 521	8 884
26	243-105-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	18	374	6 732
27	241-203-0107 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	5,988	1 049	6 281
28	244-104-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	4	1 536	6 144
29	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,25704	22 616	5 813

30	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	62,3502	89	5 549
31	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	4,83362	1 103	5 331
32	241-116-0207 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 116	4 232
33	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0312	109 652	3 421
34	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,135592	24 836	3 368
35	243-105-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	м	12	243	2 916
36	217-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,95	1 092	2 129
37	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0606	31 625	1 916
38	212-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,072	24 988	1 799
39	212-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0731	24 473	1 789
40	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
41	217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,38	1 154	1 593
42	247-204-0615 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	768	1 536
43	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,25142	1 186	1 484
44	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5356	446	1 131
45	217-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0012	831 695	998
46	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,58898	1 590	936
47	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0007826	1 174 643	919

48	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,168	4 837	813
49	223-503-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая диффузионная	м	6,6693	121	807
50	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0322	781	806
51	241-203-0101 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	2,495	301	751
52	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,788592	861	679
53	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000686	954 056	654
54	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000504	1 095 348	552
55	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,252	2 082	525
56	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000806	625 144	504
57	214-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,396664	1 073	426
58	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1168	3 256	380
59	215-203-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0026	88 856	231
60	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,05208	4 057	211
61	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	5,86036	36	211
62	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,468	426	199
63	216-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	333 620	133
64	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,021	5 902	124
65	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	0,454443	259	118

66	215-202-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,000925	109 652	101
67	235-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,377	264	100
68	261-201-0384 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,323	301	97
69	261-107-0914 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вазелин технический	кг	0,084	939	79
70	261-107-0765 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смола каменноугольная	т	0,0006708	106 532	71
71	216-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00192	35 405	68
72	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000602	109 652	66
73	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,10395	591	61
74	218-103-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025	Каболка	т	0,00014	423 648	59
75	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,084	615	52
76	261-107-0577 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0001748	274 757	48
77	213-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,703	47 480	33 378
78	261-201-0361 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,084	246	21
79	241-703-0401 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 462	20
80	261-107-0458 ССЦ РК 8.04-08-2025	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,014	1 416	20
81	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004296	39 252	17
82	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,292	2 250	657
83	261-107-0450 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	401	6

84	261-107-0961 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бирки маркировочные	100 шт.	0,28	1 438	403
85	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0001488	6 516	0,97
86	214-209-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,001533	547	0,84
		Итого материалы ресурсы	тенге			3 302 193
<u>II. Оборудование (подрядчика)</u>						
1	Прайс лист	Электронагревательная печь Harvia Vega BC90 9кВт	шт	2	215 517,24	431 034
2	513-106-0106 ССЦ РК 8.04-09-2025	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	75 641	151 282
		Итого оборудование (подрядчика)	тенге			582 316
		Всего по ведомости:	тенге			3 884 509

"Утверждаю"
Директор департамента по
инфраструктурному развитию
Әуелбаев Еркин Маратұлы
" " 2026 г.



Дефектный акт

на текущи ремонт душевой кабин в учебном корпусе № 11

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж деревянного дверного блока	шт/м2	5/6	
2	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков	м2	1,5	
3	Демонтаж компактного унитаза со сливним бочком	шт	1	
4	Демонтаж сместителя душевых кабин	шт	32	
5	Очистка поверхностей стен от керомической плитки (отбивка)	м2	102,46	
6	Очистка поверхностей оконных и дверных откосов от крамической плитки (отбивка)	м2	1,66	
7	Очистка поверхностей пола от керамической плитки (отбивка)	м2	23,33	
8	Очиска поверхностей колонн и ригелей от керамической плитки (отбивка)	м2	4,82	
9	Демонтаж поталочного светелника	шт	7	
10	Устройство подвесного поталка с каркасами из пластика	м2	57,34	
11	Изготовление монтаж металлопластикового дверного блока	шт/м2	13/15,51	
12	Устройства кирпичной кладки из женного кирпича толщиной 250 мм на цементно песчанном растворе	м3	1,85	
13	Выравнивающая цементно-песчанная штукатурка стен	м2	7,16	
14	Облицовка поверхности стен керамическими плитками	м2	4,8	
15	Устройства сидения из строганных деревянных брусков толщиной 40 мм	м3	0,26	
16	Покритие поверхностей сидения безсветным лаком	м2	6,2	
17	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками	м2	217,39	
18	Облицовка поверхности оконных и дверных откосов керамическими плитками	м2	17,31	
19	Облицовка поверхности колонн и ригелей креамическими плитками	м2	4,82	
20	Ручная копка траншей размером 250x400мм	м3	0,6	
21	Прокладка труб канализаций диаметром 100мм из ППР с фасонными частями	м	6	
22	Прокладка труб канализаций диаметром 50мм из ППР с фасонными частями	м	2,5	
23	Установка трапа прямоугольного сечения длиной 500мм	шт	2	
24	Обратная засыпка траншей грунтом	м3	0,45	
25	Устройство бетонной стяжки полов толщиной 80мм	м2	3,15	
26	Прокладка кабеля марки ВВГ 2x2,5мм2	м	18	
27	Прокладка кабеля марки ВВГ 2x1,5мм2	м	12	
28	Установка автомата для освещения 10А	шт	12	
29	Монтаж фаянсовой мойки со стойкон	комплект	2	
30	Установка сместителя	шт	2	
31	Монтаж сместителя для душевых кабин	шт	34	
32	Монтаж электронагревателя воды Аристон емкостью 100 л	шт	2	
33	Монтаж элетронагревательной печи марки Harvia Vega BC90 9 квт	шт	2	
34	Монтаж автомата 25 А	шт	2	
35	Прокладка кабеля ВВГ 5 x 4 мм2	м	43	
36	Укладка камня жаднета или габбро	кг	60	
37	Устройство напольного покрытия из керамических плиток	м2	53,34	
38	Устройство плинтуса из керамических плиток h-70мм	м	86,01	
		м3	0,59	

40	Изготовление и монтаж металлического дверного блока	м2	1,4	
41	Штукатурка дверных откосов цементнопесчаным раствором	м2	1,7	
42	Покраска поверхностей дверных откосов наружный фасадный краской	м2	0,85	
43	Врезка аварийного крана диаметром 40 мм	шт	2	
44	Обрамление граней перегородки душевых кабин алюминиевыми уголками 15x15 мм	м	142,8	
45	Очистка помещения от строительного мусора	т	4,43	

Гл.Инженер
Начальник ПТО
Инженер-технадзор
Инженер-проектировщик
Начальник комплекса № 1

Б.Полатбеков
С.Тилеукеев
Т.Садыков
Ш.Джандарбеков
Н.Сыздыков
Е.Садыков

Б.Полатбеков
Б.Тилеукеев
Т.Садыков
Ш.Джандарбеков
Н.Сыздыков

Е. Садыков