

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Су құбыры және канализация басқармасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Шымкент қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Су құбыры және канализация басқармасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17794098-1
Конкурстың атауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84346424-OK1
Лоттың атауы	Апатты-қалпына келтіру жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	431212.300.000001
Жұмыстың атауы:	Апатты-қалпына келтіру жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	10538373
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	10538373
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Жылдың соңына дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Шымкент қаласы бойынша су құбыры және кәріз желілерінде ашылғаннан кейін "Басқару" ШЖҚ МКК су құбыры және кәріз желілерінде авариялық жұмыстардан кейін асфальтбетон жабынын қалпына келтіру жұмыстары (шұңқырлы жөндеу) су және кәріз". 2. Жұмыстардың қысқаша сипаттамасы өткізу орындарында асфальтбетон жабынын қалпына келтіру жұмыстарын орындау су құбырлары мен кәріздерге авариялық, ағымдағы және жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу жүріс бөлігін, тротуарларды, орамшілік және аулаларды қоса алғанда, Тапсырыс берушінің желілері аумақтар. 3. Жұмыстарды орындау орны Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, көше-жол желісі және аймақтағы өзге де аумақтар "УВиК"ШЖҚ па МКК жауапкершілігі. 4. Жұмыс көлемі жұмыс көлемі болжамды болып табылады және нақты қажеттілік бойынша анықталады, Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде. Төлем нақты орындалған және қабылданған жұмыс көлемі бойынша жүргізіледі қаржы жылынан кешіктірмей, бірақ 360 күнтізбелік күннен кешіктірмей. 5. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен мазмұны Мердігер келесі жұмыстар кешенін орындауға міндетті: * жөнделетін учаскені дайындау (қоқыстан, кірден, шаңнан тазарту); * зақымдалған асфальтбетон жабынын кесу (фрезерлеу) тегіс жиектерді қалыптастыру; * жол киімдерінің бұзылған қабаттарын бөлшектеу; * қабатты тығыздағышпен негізді (кұм, ПГС, қиыршық тас) қалпына келтіру; * жиектер мен негізді битум эмульсиясымен немесе ыстық битуммен өңдеу; * асфальтбетон қоспасын төсеу (ыстық ұсақ түйіршікті); * асфальтбетон қоспасын механикаландырылған тәсілмен тығыздау; * жабынның бетін бар кенеппен деңгейге келтіру; * аумақты жинау және құрылыс қоқыстарын шығару. 6. Мат ауқымдарға қойылатын талаптар * Асфальтбетон қоспасы қолданыстағы талаптарға сай болуы керек ҚР нормативтік құжаттары (ҚР СТ, ОСТ). * Битум материалдары мен эмульсиялар — сертификатталған және рұқсат етілген ҚР аумағында қолдану. • Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және болуы керек растайтын құжаттар (сәйкестік сертификаттары). 7. Технологиялық және сапалық талаптар * Жұмыстар ҚР құрылыс нормалары мен ережелерін сақтай отырып орындалады. * Қалпына келтірілген асфальтбетон қабатының қалыңдығы сәйкес келуі керек қолданыстағы жабын, кемінде 4 см. * Тығыздау деформациялардың, шөгінділердің және крекинг. * Дайын жабын тегіс, шұңқырларсыз, ағындарсыз және стратификациясыз болуы керек. 8. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі талаптар * Мердігер еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға міндетті өрт қауіпсіздігі. * Жұмыстар жүргізілетін орындар қоршалуы және белгіленуі тиіс ескерту белгілері. * Жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. 9. Жұмыстарды қабылдау * Орындалған жұмыстарды қабылдауды уәкілетті өкіл жүзеге асырады Тапсырыс беруші. * Қабылдау үшін орындалған жұмыстар әкiсi негiз болып табылады. * Техникалық ерекшеліктен ауытқулармен орындалған жұмыстар, қабылдау бағынады. 10. Кепілдік міндеттемелері Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі-12 (он екі) айдан кем емес
--	---

	орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап. 11. Жұмыстарды орындау мерзімдері Жұмыстар тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартта белгіленген мерзімдер ішінде орындалады Мемлекеттік сатып алу. 12. Басқа шарттар • Мердігер қажетті техниканың болуын дербес қамтамасыз етеді, жабдықтар, Материалдар және білікті персонал. * Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындар Шарттың құнына қосылады. * Мердігер қолданыстағы инженерлердің сақталуына жауап береді желілер мен абаттандыру
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Шымкент қаласы бойынша су құбыры және кәріз желілерінде ашылғаннан кейін "Басқару" ШЖҚ МКК су құбыры және кәріз желілерінде авариялық жұмыстардан кейін асфальтбетон жабынын қалпына келтіру жұмыстары (шұңқырлы жөндеу) су және кәріз". 2. Жұмыстардың қысқаша сипаттамасы өткізу орындарында асфальтбетон жабынын қалпына келтіру жұмыстарын орындау су құбырлары мен кәріздерге авариялық, ағымдағы және жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу жүріс бөлігін, тротуарларды, орамшілік және аулаларды қоса алғанда, Тапсырыс берушінің желілері аумақтар. 3. Жұмыстарды орындау орны Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, көше-жол желісі және аймақтағы өзге де аумақтар "УВиК"ШЖҚ па МКК жауапкершілігі. 4. Жұмыс көлемі жұмыс көлемі болжамды болып табылады және нақты қажеттілік бойынша анықталады, Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде. Төлем нақты орындалған және қабылданған жұмыс көлемі бойынша жүргізіледі қаржы жылынан кешіктірмей, бірақ 360 күнтізбелік күннен кешіктірмей. 5. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен мазмұны Мердігер келесі жұмыстар кешенін орындауға міндетті: * жөнделетін учаскені дайындау (қоқыстан, кірден, шаңнан тазарту); * зақымдалған асфальтбетон жабынын кесу (фрезерлеу) тегіс жиектерді қалыптастыру; * жол киімдерінің бұзылған қабаттарын бөлшектеу; * қабатты тығыздағышпен негізді (құм, ПГС, қиыршық тас) қалпына келтіру; * жиектер мен негізді битум эмульсиясымен немесе ыстық битуммен өңдеу; * асфальтбетон қоспасын төсеу (ыстық ұсақ түйіршікті); * асфальтбетон қоспасын механикаландырылған тәсілмен тығыздау; * жабынның бетін бар кенеппен деңгейге келтіру; * аумақты жинау және құрылыс қоқыстарын шығару. 6. Мат ауқымдарға қойылатын талаптар * Асфальтбетон қоспасы қолданыстағы талаптарға сай болуы керек ҚР нормативтік құжаттары (ҚР СТ, ОСТ). * Битум материалдары мен эмульсиялар — сертификатталған және рұқсат етілген ҚР аумағында қолдану. • Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және болуы керек растайтын құжаттар (сәйкестік сертификаттары). 7. Технологиялық және сапалық талаптар * Жұмыстар ҚР құрылыс нормалары мен ережелерін сақтай отырып орындалады. * Қалпына келтірілген асфальтбетон қабатының қалыңдығы сәйкес келуі керек қолданыстағы жабын, кемінде 4 см. * Тығыздау деформациялардың, шөгінділердің және крекинг. * Дайын жабын тегіс, шұңқырларсыз, ағындарсыз және стратификациясыз болуы керек. 8. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі талаптар * Мердігер еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға міндетті өрт қауіпсіздігі. * Жұмыстар жүргізілетін орындар қоршалуы және белгіленуі тиіс ескерту белгілері. * Жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. 9. Жұмыстарды қабылдау * Орындалған жұмыстарды қабылдауды уәкілетті өкіл жүзеге асырады Тапсырыс беруші. * Қабылдау үшін орындалған жұмыстар әкiсi негiз болып табылады. * Техникалық ерекшеліктен ауытқулармен орындалған жұмыстар, қабылдау бағынады. 10. Кепілдік міндеттемелері Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі-12 (он екі) айдан кем емес
---	---

	орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап. 11. Жұмыстарды орындау мерзімдері Жұмыстар тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартта белгіленген мерзімдер ішінде орындалады Мемлекеттік сатып алу. 12. Басқа шарттар • Мердігер қажетті техниканың болуын дербес қамтамасыз етеді, жабдықтар, Материалдар және білікті персонал. * Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындар Шарттың құнына қосылады. * Мердігер қолданыстағы инженерлердің сақталуына жауап береді желілер мен абаттандыру
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента
№ конкурса:	№ 17794098-1
Наименование конкурса:	Плановые закупки услуг
Номер лота:	№ 84346424-ОК1
Наименование лота:	Работы аварийно-восстановительные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	431212.300.000001
Наименование работы:	Работы аварийно-восстановительные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	10538373
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	10538373
Срок выполнения работы:	До конца года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Восстановительные работы асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) после вскрытий на водопроводных и канализационных сетях по городу Шымкент после аварийных работ на водопроводных и канализационных сетях ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации». 2. Краткое описание работ Выполнение восстановительных работ асфальтобетонного покрытия в местах проведения аварийных, текущих и плановых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях Заказчика, включая проезжую часть, тротуары, внутриквартальные и дворовые территории. 3. Место выполнения работ Республика Казахстан, город Шымкент, улично-дорожная сеть и иные территории в зоне ответственности ГКП па ПХВ «УВиК». 4. Объем работ Объем работ является ориентировочным и определяется по фактической необходимости, на основании заявок Заказчика. Оплата производится по фактически выполненным и принятым объемам работ в течение финансового года, но не позднее 360 календарных дней. 5. Перечень и содержание выполняемых работ Подрядчик обязан выполнить следующий комплекс работ: • подготовка ремонтируемого участка (очистка от мусора, грязи, пыли); • вырубка (фрезерование) повреждённого асфальтобетонного покрытия с формированием ровных кромок; • демонтаж разрушенных слоев дорожной одежды; • восстановление основания (песок, ПГС, щебень) с послойным уплотнением; • обработка кромок и основания битумной эмульсией или горячим битумом; • укладка асфальтобетонной смеси (горячей мелкозернистой); • уплотнение асфальтобетонной смеси механизированным способом; • приведение поверхности покрытия в уровень с существующим полотном; • уборка территории и вывоз строительного мусора. 6. Требования к материалам • Асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РК (СТ РК, Г ОСТ). • Битумные материалы и эмульсии — сертифицированные и допущенные к применению на территории РК. • Все применяемые материалы должны быть новыми, качественными и иметь подтверждающие документы (сертификаты соответствия). 7. Технологические и качественные требования • Работы выполняются с соблюдением строительных норм и правил РК. • Толщина восстановленного асфальтобетонного слоя должна соответствовать существующему покрытию, но не менее 4 см. • Уплотнение должно обеспечивать отсутствие деформаций, просадок и растрескиваний. • Готовое покрытие должно быть ровным, без выбоин, наплывов и расслоений. 8. Требования по охране труда и безопасности • Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. • Места проведения работ должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками. • Обеспечивается безопасность пешеходов и транспортных средств. 9. Приемка работ • Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. • Основанием для приемки является акт выполненных работ. • Работы, выполненные с отступлениями от технической спецификации, приемке не подлежат. 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на
---	--

	выполненные работы — не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ. 11. Сроки выполнения работ Работы выполняются по заявкам Заказчика в течение сроков, установленных договором о государственных закупках. 12. Прочие условия • Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимой техники, оборудования, материалов и квалифицированного персонала. • Все затраты, связанные с выполнением работ, включаются в стоимость договора. • Подрядчик несёт ответственность за сохранность существующих инженерных сетей и благоустройства
--	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Восстановительные работы асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) после вскрытий на водопроводных и канализационных сетях по городу Шымкент после аварийных работ на водопроводных и канализационных сетях ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации». 2. Краткое описание работ Выполнение восстановительных работ асфальтобетонного покрытия в местах проведения аварийных, текущих и плановых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях Заказчика, включая проезжую часть, тротуары, внутриквартальные и дворовые территории. 3. Место выполнения работ Республика Казахстан, город Шымкент, улично-дорожная сеть и иные территории в зоне ответственности ГКП на ПХВ «УВиК». 4. Объем работ Объем работ является ориентировочным и определяется по фактической необходимости, на основании заявок Заказчика. Оплата производится по фактически выполненным и принятым объемам работ в течение финансового года, но не позднее 360 календарных дней. 5. Перечень и содержание выполняемых работ Подрядчик обязан выполнить следующий комплекс работ: • подготовка ремонтируемого участка (очистка от мусора, грязи, пыли); • вырубка (фрезерование) поврежденного асфальтобетонного покрытия с формированием ровных кромок; • демонтаж разрушенных слоев дорожной одежды; • восстановление основания (песок, ПГС, щебень) с послойным уплотнением; • обработка кромок и основания битумной эмульсией или горячим битумом; • укладка асфальтобетонной смеси (горячей мелкозернистой); • уплотнение асфальтобетонной смеси механизированным способом; • приведение поверхности покрытия в уровень с существующим полотном; • уборка территории и вывоз строительного мусора. 6. Требования к материалам • Асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РК (СТ РК, Г ОСТ). • Битумные материалы и эмульсии — сертифицированные и допущенные к применению на территории РК. • Все применяемые материалы должны быть новыми, качественными и иметь подтверждающие документы (сертификаты соответствия). 7. Технологические и качественные требования • Работы выполняются с соблюдением строительных норм и правил РК. • Толщина восстановленного асфальтобетонного слоя должна соответствовать существующему покрытию, но не менее 4 см. • Уплотнение должно обеспечивать отсутствие деформаций, просадок и растрескиваний. • Готовое покрытие должно быть ровным, без выбоин, наплывов и расслоений. 8. Требования по охране труда и безопасности • Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. • Места проведения работ должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками. • Обеспечивается безопасность пешеходов и транспортных средств. 9. Приемка работ • Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. • Основанием для приемки является акт выполненных работ. • Работы, выполненные с отступлениями от технической спецификации, приемке не подлежат. 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на
---	---

	выполненные работы — не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ. 11. Сроки выполнения работ Работы выполняются по заявкам Заказчика в течение сроков, установленных договором о государственных закупках. 12. Прочие условия • Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимой техники, оборудования, материалов и квалифицированного персонала. • Все затраты, связанные с выполнением работ, включаются в стоимость договора. • Подрядчик несёт ответственность за сохранность существующих инженерных сетей и благоустройства
--	---