Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 1 815,618 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 250,43 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка уличных камер видеонаблюдения в с. Чапаево, Акжаикского района, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в ценах сентября 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	13-06-01	Установка уличных камер видеонаблюдения в с. Чапаево, Акжаикского района, ЗКО	477,033	949		1 426,033
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**477,033**	**949**		**1 426,033**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**477,033**	**949**		**1 426,033**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**477,033**	**949**		**1 426,033**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	23,852			23,852
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	9,541	18,98		28,521
		Итого по части II в сметных ценах:	**510,425**	**967,98**		**1 478,405**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	510,425	967,98		1 478,405
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	540,387	1 024,8		1 565,188
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**540,387**	**1 024,8**		**1 565,188**
6		- в том числе на 2026 г.	540,387	1 024,8		1 565,188
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	540,387	1 024,8		1 565,188
7		- в том числе затраты по части II	540,387	1 024,8		1 565,188
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				250,43
		Итого налог на добавленную стоимость			250,43	250,43
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**540,387**	**1 024,8**	**250,43**	**1 815,618**

Директор **Нугманов Ж.К.**



НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Установка уличных камер видеонаблюдения в с. Чапаево, Акжаикского района, ЗКО

Наименование объекта Установка уличных камер видеонаблюдения в с. Чапаево, Акжаикского района, ЗКО

Локальная смета № Установка уличных камер видеонаблюдения в с. Чапаево, Акжаикского района, ЗКО
(Локальный сметный расчет)

на Установка уличных камер видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1 426,033	тыс. тенге
Средства на оплату труда	376,401	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,075	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**1 426 033**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			361 565
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*196 423*
		машины и механизмы	тенге			44 664
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 836*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70 804
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			949 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
1	**1133-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,11*	**Установка одностоечных деревянных опор с железобетонными приставками**	**опора**	**4**	**39 256**	**157 024**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			27 358	109 432
		в том числе оплата труда рабочих			*13 952*	*55 808*
1.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,4664	4 871	109 434
1.2		машины и механизмы			10 974	43 896
		в том числе оплата труда машинистов			*3 680*	*14 720*
1.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,0192	12 187	36 795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*3,0192*	*4 078*	*12 312*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8436	8 417	7 101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,8436*	*2 855*	*2 408*
1.3		материалы, изделия и конструкции			924	3 696
1.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1 022 397	123
1.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	2 233	893
1.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1 416
1.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605	968
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	523	209
1.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,08	1 103	88
2	**Прайс-лист**	**Опора деревянная с приставкой железобетонной**	**шт.**	**4**	**25 000**	**100 000**
3	**1133-0203-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,11*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные вручную**	**км линии**	**0,2**	**409 383**	**81 877**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			302 005	60 401
		в том числе оплата труда рабочих			*154 010*	*30 802*
3.1.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,1399822	5 422	60 401
3.2		машины и механизмы			1 838	368
		в том числе оплата труда машинистов			*579*	*116*
3.2.1	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,11211	8	1
3.2.2	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,72816	18	13
3.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0112332	13 078	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0112332*	*4 078*	*46*
3.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0245532	8 417	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0245532*	*2 855*	*70*
3.3		материалы, изделия и конструкции			105 540	21 108
3.3.1	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,26	640	166
3.3.2	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,6	4 838	2 903
3.3.3	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	102	408
3.3.4	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	132	528
3.3.5	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	4	358	1 432
3.3.6	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,8	1 832	1 466
3.3.7	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,4	4 178	14 205

1	2	3	4	5	6	7
4	**243-701-0702** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**200**	**230**	**46 000**
5	**1310-1001-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кэтр и Кэм=1,08*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**3**	**35 959**	**107 877**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			35 829	107 487
		в том числе оплата труда рабочих			*20 520*	*61 560*
5.1.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,3708	5 851	107 488
5.2		машины и механизмы			130	390
5.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,96	24	311
5.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,5964	22	79
5.3		материалы, изделия и конструкции				
6	**1310-1001-0902** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Изм. и доп. вып. 27* *Кэтр и Кэм=1,08*	**Монтаж и расключение шкафа с патч панелью**	**шт.**	**1**	**46 016**	**46 016**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			46 010	46 010
		в том числе оплата труда рабочих			*26 353*	*26 353*
6.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,030904	4 171	46 010
6.2		машины и механизмы			6	6
6.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,27	22	6
6.3		материалы, изделия и конструкции				
7	**1310-1001-0903** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Изм. и доп. вып. 27* *Кэтр и Кэм=1,08*	**Монтаж и расключение пункта управления**	**шт.**	**1**	**38 239**	**38 239**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			38 235	38 235
		в том числе оплата труда рабочих			*21 900*	*21 900*
7.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,166932	4 171	38 235
7.2		машины и механизмы			4	4
7.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,180036	22	4
7.3		материалы, изделия и конструкции				
8	**Прайс-лист**	**Камера видеонаблюдения 360г, 4MP, расширение 2560x1440, класс защиты IP66, поворотный, уличный, классический**	**шт.**	**3**	**65 000**	**195 000**
9	**Прайс-лист**	**Видеорегистратор 8 канал**	**шт.**	**1**	**100 000**	**100 000**
10	**Прайс-лист**	**Блок питания 20 А 12 В**	**шт.**	**3**	**25 000**	**75 000**
11	**Прайс-лист**	**Жёстки диск 6 ТБ**	**шт.**	**1**	**130 000**	**130 000**
12	**Прайс-лист**	**Радиомост TP-Link cpe 710**	**шт.**	**4**	**70 000**	**280 000**
13	**Прайс-лист**	**5 port lan swish**	**шт.**	**1**	**15 000**	**15 000**
14	**Прайс-лист**	**Ящик для хранения блок питании**	**шт.**	**3**	**15 000**	**45 000**
15	**Прайс-лист**	**Розетка 2 евро**	**шт.**	**3**	**1 000**	**3 000**
16	**Прайс-лист**	**Евро вилка**	**шт.**	**3**	**1 000**	**3 000**
17	**Прайс-лист**	**Евро вилка**	**шт.**	**3**	**1 000**	**3 000**

Составил  Батырхан А.А.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № Установка уличных камер видеонаблюдения в с. Чапаево, Акжаикского района, ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		I. Материалы				
1	243-701-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	200	230	46 000
2	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,4	4 178	14 205
3	261-107-0684 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,6	4 838	2 903
4	252-207-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,8	1 832	1 466
5	252-207-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	4	358	1 432
6	261-404-0537 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1 416
7	261-201-0323 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605	968
8	217-605-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	2 233	893
9	252-207-0806 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	132	528
10	252-207-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	102	408
11	236-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	523	209
12	261-107-0492 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,26	640	166
13	217-605-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1 022 397	123
14	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,08	1 103	88
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**70 804**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	Прайс-лист	Радиомост TP-Link cpe 710	шт.	4	70 000	280 000
2	Прайс-лист	Камера видеонаблюдения 360г, 4MP, расширение 2560x1440, класс защиты IP66, поворотный, уличный, классический	шт.	3	65 000	195 000
3	Прайс-лист	Жёстки диск 6 ТБ	шт.	1	130 000	130 000
4	Прайс-лист	Видеорегистратор 8 канал	шт.	1	100 000	100 000
5	Прайс-лист	Опора деревянная с приставкой железобетонной	шт.	4	25 000	100 000
6	Прайс-лист	Блок питания 20 А 12 В	шт.	3	25 000	75 000
7	Прайс-лист	Ящик для хранения блок питании	шт.	3	15 000	45 000
8	Прайс-лист	5 port lan swish	шт.	1	15 000	15 000
9	Прайс-лист	Евро вилка	шт.	6	1 000	6 000
10	Прайс-лист	Розетка 2 евро	шт.	3	1 000	3 000
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**949 000**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 019 804**