Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999600-1
Сатып алудың атауы:	"Оңтүстік" өңірлік қолбасшылығының 5514 әскери бөлімдерінің қажеттіліктері үшін кондиционер (сплит-жүйе) сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88752398-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кондиционер (сплит-система)
Лоттың сипаттауы:	настенный, площадь охлаждения более 50 м2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауданы 70 м2 дейінгі үй-жайларға арналған монтажы бар 24-ші типтік өлшемдегі қабырғаға орнатылған инверторлық сплит-жүйе (кондиционер). Компрессор — инвертор, салқындатқыш — R32. Салқындату қуаты — 7000 Вт кем емес, жылыту қуаты-7200 Вт кем емес. Қуат тұтыну: салқындату-2200 Вт-тан аспайды, жылыту-2000 Вт-тан аспайды. Электрмен Жабдықтау - 220-240 В, 50 Гц. Ішкі блоктың ауа шығыны-1150 м3/сағ кем емес, шу деңгейі — 52 дБ(А) артық емес. Режимдер: салқындату, жылыту, желдету, құрғату, Температураны автоматты түрде сақтау және өзін-өзі тазарту. Жылу алмастырғыштарда Golden Fin жабыны немесе баламасы болуы керек. Сыртқы температурада -15 °С дейін қыздыру. Жинақ: ішкі және сыртқы блоктар, сымсыз пульт, паспорт, қазақ және орыс тілдеріндегі Нұсқаулық, 12 айға кепілдік талоны және монтаждау материалдары: жылу оқшаулағышы бар мыс түтіктер (2 дана 3 м), блокаралық кабель (3 м бастап), анкерлері бар металл кронштейндер, дренаждық шланг (3 м бастап). Шарттың құнына жеткізу, Түсіру, көтеру, жылжыту, тесікті бұрғылау, блоктарды монтаждау және бекіту, трассаны төсеу, электриканы қосу, конденсатты бұру, тесікті тығыздау, контурды вакуумдау, герметикалықты тексеру, іске қосу-баптау, салқындату және жылыту режимдеріндегі жұмысты көрсету, құрылыс қоқыстарын жинау кіреді. Орнату Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда 1-4 қабаттарда жүргізіледі. Орындаушы АВТО мұнараны, көтергіш техниканы және басқа да қажетті құралдарды, соның ішінде оларды жеткізуге, пайдалануға және қызметкерлерге еңбекақы төлеуге жұмсалатын барлық шығындарды қамтамасыз етеді. Қосымша төлем қарастырылмаған.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Н.Ә. Назарбаев даңғылы, 177, ҚР Ұлттық ұланының "5514 әскери бөлімі" РММ, БСН 020 140 002 904. Телефон 8747-152-00-34
Жеткізу мерзімі:	Шарт заңды күшіне енгеннен кейін 17 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауданы 70 м2 дейінгі үй-жайларға арналған монтажы бар 24-ші типтік өлшемдегі қабырғаға орнатылған инверторлық сплит-жүйе (кондиционер). Компрессор — инвертор, салқындатқыш — R32. Салқындату қуаты — 7000 Вт кем емес, жылыту қуаты-7200 Вт кем емес. Қуат тұтыну: салқындату-2200 Вт-тан аспайды, жылыту-2000 Вт-тан аспайды. Электрмен Жабдықтау - 220-240 В, 50 Гц. Ішкі блоктың ауа шығыны-1150 м3/сағ кем емес, шу деңгейі — 52 дБ(А) артық емес. Режимдер: салқындату, жылыту, желдету, құрғату, Температураны автоматты түрде сақтау және өзін-өзі тазарту. Жылу алмастырғыштарда Golden Fin жабыны немесе баламасы болуы керек. Сыртқы температурада -15 °С дейін қыздыру. Жинақ: ішкі және сыртқы блоктар, сымсыз пульт, паспорт, қазақ және орыс тілдеріндегі Нұсқаулық, 12 айға кепілдік талоны және монтаждау материалдары: жылу оқшаулағышы бар мыс түтіктер (2 дана 3 м), блокаралық кабель (3 м бастап), анкерлері бар металл кронштейндер, дренаждық шланг (3 м бастап). Шарттың құнына жеткізу, Түсіру, көтеру, жылжыту, тесікті бұрғылау, блоктарды монтаждау және бекіту, трассаны төсеу, электриканы қосу, конденсатты бұру, тесікті тығыздау, контурды вакуумдау, герметикалықты тексеру, іске қосу-баптау, салқындату және жылыту режимдеріндегі жұмысты көрсету, құрылыс қоқыстарын жинау кіреді. Орнату Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда 1-4 қабаттарда жүргізіледі. Орындаушы АВТО мұнараны, көтергіш техниканы және басқа да қажетті құралдарды, соның ішінде оларды жеткізуге, пайдалануға және қызметкерлерге еңбекақы төлеуге жұмсалатын барлық шығындарды қамтамасыз етеді. Қосымша төлем қарастырылмаған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999600-1
Наименование закупки:	Приобретение кондиционер (сплит-система) для нужд воинских частей 5514 регионального командования «Оңтүстік» (Д/Ф КЭС).
Номер лота:	№ 88752398-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения более 50 м2
Дополнительное описание лота:	Настенная инверторная сплит-система (кондиционер) 24-го типоразмера с монтажом, предназначенная для помещений площадью до 70 м². Компрессор — инверторный, хладагент — R32. Мощность охлаждения — не менее 7000 Вт, обогрева — не менее 7200 Вт. Класс энергоэффективности — не ниже А. Потребляемая мощность: охлаждение — не более 2200 Вт, обогрев — не более 2000 Вт. Электропитание — 220–240 В, 50 Гц. Расход воздуха внутреннего блока — не менее 1150 м³/ч, уровень шума — не более 52 дБ(А). Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматическое поддержание температуры и самоочистка. Теплообменники должны иметь покрытие Golden Fin или эквивалент. Обогрев при наружной температуре до −15 °C. Цвет — белый. Комплект: внутренний и наружный блоки, беспроводной пульт, паспорт, инструкция на казахском и русском языках, гарантийный талон на 12 месяцев и монтажные материалы: медные трубки с теплоизоляцией (2 шт. по 3 м), межблочный кабель (от 3 м), металлические кронштейны с анкерами, дренажный шланг (от 3 м). Стоимость договора включает доставку, разгрузку, подъем, перемещение, бурение отверстия, монтаж и крепление блоков, прокладку трассы, подключение электрики, отвод конденсата, герметизацию отверстия, вакуумирование контура, проверку герметичности, пусконаладку, демонстрацию работы в режимах охлаждения и обогрева, уборку строительного мусора. Установка производится на 1–4-м этажах в местах, указанных заказчиком. Исполнитель обеспечивает автовышку, подъемную технику и другие необходимые средства, включая все расходы на их доставку, эксплуатацию и оплату труда персонала. Дополнительная оплата не предусматривается.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган проспект Н.А. Назарбаева, 177, РГУ "Воинская часть 5514" Национальной гвардий РК, БИН 020 140 002 904. Телефон 8747-152-00-34
Срок поставки:	В течение 17 календарных дней, после вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Настенная инверторная сплит-система (кондиционер) 24-го типоразмера с монтажом, предназначенная для помещений площадью до 70 м². Компрессор — инверторный, хладагент — R32. Мощность охлаждения — не менее 7000 Вт, обогрева — не менее 7200 Вт. Класс энергоэффективности — не ниже А. Потребляемая мощность: охлаждение — не более 2200 Вт, обогрев — не более 2000 Вт. Электропитание — 220–240 В, 50 Гц. Расход воздуха внутреннего блока — не менее 1150 м³/ч, уровень шума — не более 52 дБ(А). Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматическое поддержание температуры и самоочистка. Теплообменники должны иметь покрытие Golden Fin или эквивалент. Обогрев при наружной температуре до −15 °C. Цвет — белый. Комплект: внутренний и наружный блоки, беспроводной пульт, паспорт, инструкция на казахском и русском языках, гарантийный талон на 12 месяцев и монтажные материалы: медные трубки с теплоизоляцией (2 шт. по 3 м), межблочный кабель (от 3 м), металлические кронштейны с анкерами, дренажный шланг (от 3 м). Стоимость договора включает доставку, разгрузку, подъем, перемещение, бурение отверстия, монтаж и крепление блоков, прокладку трассы, подключение электрики, отвод конденсата, герметизацию отверстия, вакуумирование контура, проверку герметичности, пусконаладку, демонстрацию работы в режимах охлаждения и обогрева, уборку строительного мусора. Установка производится на 1–4-м этажах в местах, указанных заказчиком. Исполнитель обеспечивает автовышку, подъемную технику и другие необходимые средства, включая все расходы на их доставку, эксплуатацию и оплату труда персонала. Дополнительная оплата не предусматривается.