Тендерлік құжаттамаға
8-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Маңғыстау облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17945022-1
Тендердің атауы	Малдан қоршау құрылғысын орнату бойынша жұмыстар
Лоттың №	№ 88531947-ОТ1
Лоттың атауы	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	433210.200.000001
Жұмыстың атауы*	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Өлшем бірлігі*	Жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	37495358.16
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	37495358.16
Жұмыстарды орындау мерзімі*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы: Нысан: "Бейнеу-Ақжігіт-Өзбекстан шек." республикалық маңызы бар автожолының жол жиегінде үй жануарларынан қорғауға арналған металл қоршаулар орнату. Көлемі: ұзындығы – 8 шқ. Жұмыстардың құрамы: – Тереңдігі кемінде 0,6–0,65 м болатын шұңқыр қазу (құбырды жерге көміп орнату тереңдігі – 0,5 м артық емес), бұрғы диаметрі кемінде 120 мм.; – Бетондау арқылы тіреуіш бағаналарды орнату – 2 000 данадан кем емес; – Бағаналар арасындағы арақашықтық – 4 м кем емес; – Бағаналардың биіктігі – 2 м кем емес; – Сым үш қатармен тартылады; қатарлар арасындағы аралық – 40 см артық емес. Қолданылатын материалдар: Металл қоршау – тіреуіштер мен сымнан тұрады. – Электрдәнекерленген металл құбыр L12, диаметрі 57 мм кем емес, қалыңдығы 3 мм кем емес, әр құбыр ұзындығы – 2 м кем емес, дөңгелек қималы, антикоррозиялық өңдеуден өткен. – Ст3пс маркалы, ГОСТ 30136-95 сәйкес, диаметрі 6,5 мм кем емес, жұмыр тегіс болат сым. – М-400 кем емес маркалы бетон ерітіндісі. Жұмыс жүргізу шарттары: 1. Материалдардың құны жұмыс құнына кіреді. Барлық материалдарды мердігер қамтамасыз етеді. 2. Барлық шығыс материалдар мен тасымалдау шығындары сатып алынатын жұмыстардың құнына енгізілуі тиіс. 3. Мердігер жұмыс жүргізу кезеңінде еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуына толық жауапты. 4. Мердігер қоршаған ортаны қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша белгіленген талаптарды сақтау міндетті. 5. Жұмыстарды Тапсырыс беруші белгілеген мерзімге дейін орындау қажет. 6. Орнату алдында мердігер қолданылатын материалдардың техникалық сипаттамаларын ұсынуға міндетті. 7. Қолданылатын барлық материалдарға сәйкестік сертификаттары ұсынылуы тиіс. Жұмыстарды орындау мерзімі: 1. Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 30 (күнтізбелік) күн ішінде орындалуы тиіс. Жұмысты орындауға қажетті материалдар толық көлемде бір реттік жеткізіліммен әкелініп, түсіріліп, монтаждалуы қажет. Мердігерге қойылатын талаптар: 1.Жеткізушіден орындалған жұмыс актілеріне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге орындалған жұмыс бойынша кепілдік болуға тиіс 2. Мердігер күн сайын орындалған жұмыстар туралы есеп беруге міндетті. Орнату орындары: № Мекен-жайы Орны Саны 1 "Бейнеу-Ақжігіт-Өзбекстан шек." а/ж 0-85 шқ 8 шқ Қоршаулар Тапсырыс беруші белгілеген орындарға келісіммен орнатылуы тиіс.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жұмыстарды қабылдау тәртібі: 1. Жұмыс аяқталған соң, Тапсырыс беруші өкілдерімен бірге жұмыс жасалынған орынға барып сапасын тексеру жүргізіледі. Ақау анықталған жағдайда мердігер оны 3 жұмыс күні ішінде жоюы тиіс. 2. Жұмыс нәтижесі Ф-2 нысаны бойынша Орындалған жұмыстар актісіне қол қою арқылы қабылданады. 3. АВР-мен бірге мердігер келесі құжаттарды ұсынады: – Материалдарға сәйкестік сертификаттары.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 8
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Мангистауский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17945022-1
Наименование тендера	Работы по установке устройство ограждения от скота
Номер лота	№ 88531947-ОТ1
Наименование лота	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	433210.200.000001
Наименование работы*	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Единица измерения*	Работа
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	37495358.16
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	37495358.16
Срок выполнения работы*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация закупаемых работ: Объект: Устройство металлических ограждений от скота в полосе отвода на автомобильной дороге республиканского значения «Бейнеу – Акжигит – гр.Узбекистана». Объём: протяженность - 8 км Состав работы: – Рытьё ямы глубиной - не менее 0,6–0,65 м (глубина заглубления трубы – не более 0,5м), Диаметр бура не менее 120 мм; – Установка опорных столбов с бетонированием – не менее 2 000шт; – Расстояние между столбами — не более 4 м; – Высота столбов — не менее 2 м; – Натяжка проволоки в три ряда, расстояние между рядами — не более 40 см. Применяемые материалы: Ограждение металлическое из стоек и проволоки. - труба металлическая, L12 электросварочная, диаметром не менее 57 мм, толщина менее3 мм, длина каждой трубы – не менее 2м, сечение трубы – круглое, должна быть обработана антикоррозийным материалом. - проволока стальная марки Ст3пс, гладкая, круглая диаметром не менее 6,5 мм, ГОСТ 30136-95, - бетонный раствор марки не менее М400. Условия производства работ: 1.Стоимость материалов входит в стоимость работ. Все материалы предоставляются подрядчиком. 2.Все расходные материалы и транспортные расходы должны быть включены в стоимость закупаемых работ. 3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение требований техники безопасности на весь период производства работ; 4. Подрядчик обязана соблюдать установленные требования по охране окружающей среды и безопасности труда. 5.Работы необходимо выполнить в срок, устанавливаемый Заказчиком. 6.Перед установкой Подрядчик обязан предоставить все технические характеристики используемых материалов. 7. На все используемые материалы необходимо предоставить сертификаты соответствия. Сроки выполнения: 1.Сроки выполнения: В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика Поставка материалов для выполнения работ должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме, включая разгрузочные и монтажные работы. Требования к Подрядчику: 1.От поставщика должно быть гарантия по проделанной работе сроком не менее 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ 2. Поставщик обязан ежедневно предоставлять отчет Заказчику о проведенной работе. Места установки: № Адрес Место Кол-во 1 а/д «Бейнеу – Акжигит – гр.Узбекистана» Км 0-85 8 км. Подрядчик должен согласовать и производить установку в местах установки, определенных Заказчиком.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	Порядок сдачи и приемки результатов работ. 1.После завершения работ с представителями Заказчика осуществляется комиссионный выезд на места проведения работ, с целью осмотра качества выполненных работ. В случае выявления дефектов, поставщик приступает к немедленному устранению их в течение 3 рабочих дней. 2.Приемка результатов выполненных работ осуществляется путем подписания акта о выполненных работ (оказанных услуг) по Ф-2 (далее - АВР) 3.Поставщик к АВР должен предоставить: - сертификаты соответствия на материалы;

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. В технической спецификации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, не устанавливаются.

3. Требования технической спецификации в иных документах не устанавливаются.