

# ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 1. Жалпы ақпарат / Общая информация

**Сатып алу нысанасы:** Жабдықтаушының өз күшімен және қаражатымен плита конфоркаларын жеткізу (сатып алу), ескі конфоркаларды демонтаждау, «Изовер» типіндегі жылу оқшаулағышты ауыстыру, ішкі электр сымдарын жөндеу, жаңа конфоркаларды орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу қызметі.

**Қызмет көрсету орны:** «Ұлытау облысының арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ объектісі.

**мекен-жайы:** Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Иманжан көшесі -13

**Қызмет көрсету мерзімі:** Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде .

**Место оказания услуг:** обл. Ұлытау, г. Жезказган, ул. Иманжана, д. 13.

КГУ «Центра оказания специальных социальных услуг обл. Ұлытау».

**Срок оказания услуг:** В течение 15 календарных дней с момента подписания Договора

**Предмет закупки:** Услуги по поставке (закупка) конфорок силами и за счет Поставщика, демонтаж старых конфорок, замена теплоизоляции типа «Изовер», ремонт внутренней электропроводки, монтаж новых конфорок и пусконаладочные работы

**Жалпы көлемі:**

4-конфоркалы электр плитасы – 1 дана (4 конфорка);

6-конфоркалы электр плитасы (ПЭЖШ-6Н) – 1 дана (6 конфорка);

Барлығы конфорка саны: 10 дана.

**Общий объем:**

4-конфорочная электроплита – 1 шт. (4 конфорки);

6-конфорочная электроплита (ПЭЖШ-6Н) – 1 шт. (6 конфорок);

Всего конфорок: 10 шт.

## 2. Тауардың техникалық сипаттамасы / Технические характеристики товара

Параметр 4-конфоркалы плитаға (4 шт), 6-конфоркалы плитаға (6 шт, ПЭЖШ-6Н)

Мөлшері / Размеры | Стандартты (417×295 мм немесе 300×300 мм) 417 × 295 мм

Қуаты / Мощность (1 шт) 3,0 кВт (немесе плита төлқұжатына сай) 3,0 кВт

Кернеуі / Напряжение 220 / 380 В|

Жұмыс температурасы / Рабочая темп. Кемінде 400 °С

Материалы / Материал| Ыстыққа төзімді шойын / Термостойкий чугун | Ыстыққа төзімді шойын / Термостойкий чугун |

## 3. Орындалатын жұмыстардың құрамы / Состав выполняемых работ

### 1. Демонтаж жұмыстары:

4-конфоркалы және 6-конфоркалы плиталарды электр желісінен (380В) қауіпсіз ажырату.

Тозған/істен шыққан 10 дана шойын конфорканы демонтаждау.

Плиталардың ішкі қорабындағы күйген, ластанған немесе жарамсыз болып қалған ескі жылу оқшаулағышты демонтаждау.

### 2. Жөндеу және жылу оқшаулауды ауыстыру:

Плитаның ішкі металл конструкцияларын нагардан, майдан және кірден тазалау.

Жаңа жанбайтын термостойкий минералды мақталы жылу оқшаулағышты («Изовер» типі) төсеу.

Ішкі ыстыққа төзімді электр сымдарын, клеммалық қосылыстарды ревизиялау және қажет болса ауыстыру.

### 3. Монтаждау және қосу:

10 жаңа конфорканы орнату және дәл бекіту.

Конфоркалардың клеммаларын қуат қосқыштарына (переключатель) қосу.

Барлық контактілік және жерге тұйықтау қосылыстарын тартып бекіту.

### 4. Іске қосу-реттеу және тексеру:

Жабдықты электр желісіне қосу.

Барлық конфоркалардың қызу сатыларын тексеру.

Корпусқа ток кетпеуін (оқшаулау кедергісін және жерге тұйықтауды) тексеру.

### 1. Демонтажные работы:

Безопасное отключение 4-х и 6-конфорочной плит от электрической сети (380 В).

Демонтаж 10 изношенных/вышедших из строя чугунных конфорок.

Демонтаж непригодной, прогоревшей или загрязненной старой теплоизоляции.

### 2. Ремонтные работы и замена изоляции:

Очистка внутренних металлических поверхностей и посадочных мест от нагара и жира.

Укладка нового слоя негорючей термостойкой теплоизоляции (тип «Изовер»).

Ревизия и замена (при необходимости) внутренней термостойкой электропроводки и клемм.

### 3. Монтаж и сборка:

Установка и точная фиксация 10 новых конфорок.

Подключение клеммных групп конфорок к переключателям мощности.

Протяжка всех контактных и заземляющих соединений.

### 4. Пусконаладка и контроль:

Подключение оборудования к электросети.

Проверка работы всех ступеней нагрева на обеих плитах.

Проверка отсутствия замыкания и утечки тока на корпус (замер заземления и изоляции).

### 4. Өнім берушіге қойылатын талаптар / Требования к Поставщику

Барлық 10 конфорка және оқшаулағыш материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

Жұмыстарды 1000 В дейінгі электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаты бар білікті мамандар орындауы тиіс.

**Кепілдік мерзімі:** Акт қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Демонтаждалған ескі бөлшектер мен қоқысты шығару Жабдықтаушының күшімен жүзеге асырылады.

Все 10 конфорок и изоляционные материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с допуском по электробезопасности до 1000 В.

**Гарантийный срок:** не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

Вывоз демонтированных старых запчастей и мусора осуществляется силами Поставщика.

Зам.директора по АХР

Досметова Р.Н.