

Заказ	12
Форма 2	

наименование организации)

наименование организации)

2898,28
тысячи тенге399,763
тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

1

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 1-1		Глава 1. Подготовка территории строительства Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области	2 498,517			2 498,517
		Итого по главе 1	2 498,517			2 498,517
		Итого по главам 1-7	2 498,517			2 498,517
		сметная з/плата				258,717
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,200
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	2 498,517			2 498,517
		сметная з/плата				258,717
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,200
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				
2		- в текущих ценах с 05.04.19 г.	2 498,517			2 498,517
3		- в текущих и прогнозных ценах	2 498,517			2 498,517
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (16 %)			399,763	399,763
5		Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	2 498,517		399,763	2 898,280

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области

Заказ 12

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт системы водоснабжения села Кокалат Джангельдинского района Костанайской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге 2498,517
Сметная заработная плата, тыс. тенге 258,717
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,2

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	зарплата рабочих- строителей	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР = 84 %	т демонтиро- ванных конструкци й		0,185	15205,41	2632,43	2813	487	471	1686	4859
						10027,03	821,62	1855	152	-	360	
2	1104-0201-0712	Водонапорные башни. Сварка НР = 85 %	сварка	16		5602,31	1808,63	89637	28938	11494	42498	142706
						3075,31	49,56	49205	793	-	10571	
3	1101-0107-2002	Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1000		75,97	72,62	75971	72618	-	18089	101585
						3,35	21,77	3353	21771	-	7525	
4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,8976		22289,1	1138,39	86874	4437	62632	18902	114238

5 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	5081,33	247,84	19805	966	-	8462
				11033	6416	11033	6416	1383	5078
				3234	3114	3234	3114	-	1289
6 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	34815	8895	34815	8895	10638	14631
				15282	3007	15282	3007	-	3956
7 2900-0000-0005 (пп)	Печь ПЭТ 4	шт	7	18000	-	126000	-	126000	-
				-	-	-	-	-	10080
8 1118-0501-0105	Насосы центробежные с электродвигателем, мощность 0,75 кВт. Установка НР = 98 %	насос	2	51490,5	2784,5	102981	5569	24314	73763
				36549	1085	73098	2170	-	14140
9 2900-0000-0006 (пп)	Насос центробежный	комплект	1	451000	-	451000	-	451000	-
				-	-	-	-	-	36080
10 2900-0000-0010 (пп)	Насос глубинный ЭЦВ-6-50-80	комплект	1	600000	-	600000	-	600000	-
				-	-	-	-	-	48000
11 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	210	151,05	143,34	31721	30102	-	6331
				7,71	34,16	1619	7174	-	3044
12 1308-0201-0601	Кабель сигнализационный. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	300	220,62	98,35	66185	29506	14377	22423
				-	-	-	-	-	95697

Утверждаю

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции
Джангельдинского района»

И.о.руководителя О.Еркинов



Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,185
2	Водонапорные башни. Сварка	сварка	16
3	Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1000
4	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,8976
5	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1
6	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1
7	Насосы центробежные с электродвигателем, мощность 0,75 кВт. Установка	насос	2
8	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	210
9	Кабель сигнализационный. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	300
10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210