

Текущий ремонт Толембетов Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент
 Текущий ремонт Толембетов Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент
 Текущий ремонт Толембетов Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент
 0003-1

Наименование стройки -
 Шифр стройки
 Наименование объекта -
 Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт Толембетов

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Дефектный Акт

Сметная стоимость	6195,746	тыс. тнг.
Средства на оплату труда	3453,545	тыс. тнг.
Нормативная трудоемкость	0,791	тыс. чел.-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			6 195 746
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			3 394 580
		машины и механизмы	тенге			1 703 725
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			164 295
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58 965
		перевозки	тенге			2 349 871
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	791		287 000
Раздел 1. Благоустройство						
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			1 973 729
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			446 858
		машины и механизмы	тенге			222 940
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			48 258
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 176
		перевозки	тенге			1 191 613
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	102		287 000
1	1202-0101-1701	Пандус. Разборка	м ³	3	44 711	134 133
	РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 41					
1.1		затраты на труд рабочих			39 983	119 949
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			19 732	59 196

Г	2	3	4	5	6	7
1.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,1784	4 764	119 950
1.2		машины и механизмы			4 728	14 184
		в том числе оплата труда машинистов			68	204
1.2.1	315-102-0202	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением до 700 кПа (7 атм), производительность до 5,2 м³/мин	маш.-ч	8,736	1 465	12 798
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,736	83	725
1.2.3	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,0624	10 567	659
2	1106-0101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0624	3 293	205
	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04	Устройство фундаментов бетонных пандус	м³	3	47 361	142 083
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			21 249	63 747
		в том числе оплата труда рабочих			10 576	31 728
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,7592	4 633	63 746
2.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			3 963	11 889
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,82056	68	2 511
2.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,86892	13 173	11 446
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,86892	2 755	2 394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,008424	11 260	95
2.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,008424	2 755	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,011544	12 821	148
2.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,011544	3 936	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,017472	8 255	144
2.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,017472	2 755	48
2.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,06	22 149	66 447
2.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0204	17 094	52 308
2.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00081	30 676	25
2.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,01323	36	0
2.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,923	2 928	5 631
2.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,125	2 146	2 414
2.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,714	861	615
2.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,459	7 006	3 216
3	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	6	1 536	9 216
	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04	из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 347	8 082
		в том числе оплата труда рабочих			671	4 026
3.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6476	4 905	8 081
3.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			123	738
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,029328	12 821	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,029328	3 936	376
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04368	8 255	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04368	2 755	361
						120

1	2	3	4	5	6	7
3.3		материалы, изделия и конструкции				
3.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4572	66	396
4	КП	ограждение паллуса				
5	1111-0212-0101 РСНБ РК 2024 Кстр и Кзм=1,02	Устройство покрытий полов из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м ² покрытия	1	55 000	55 000
		из них:		50	3 968	198 400
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 227	161 350
5.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,025	1 622	81 100
5.2		машины и механизмы			4 358	161 355
		в том числе оплата труда машинистов			275	13 750
5.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	маш.-ч		94	4 700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3107	6 226	8 160
5.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1836	2 306	3 022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1836	11 260	2 067
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4284	2 755	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4284	8 255	3 536
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 755	1 180
5.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,65	466	23 300
5.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м ³	1,53	19 543	12 703
5.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,925	6 892	10 545
6	261-107-0470 РСНБ РК 2024	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м ²	51	36	69
7	1111-0212-0101 РСНБ РК 2024 Кстр и Кзм=1,02	Устройство покрытий полов из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м ² покрытия	25	6 000	306 000
		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 227	80 675
7.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,5125	1 622	40 550
7.2		машины и механизмы			4 358	80 677
		в том числе оплата труда машинистов			275	6 875
7.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	маш.-ч		94	2 350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,65535	6 226	4 080
7.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0918	2 306	1 511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0918	11 260	1 034
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0918	2 755	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2142	8 255	1 768
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 755	590
7.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,325	466	11 650
7.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м ³	0,765	19 543	6 351
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,9625	6 892	5 272
8	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м ²	25	36	35
9	КП Sata	Площадки для мусорных контейнеров и ТБО L=4x2	комплект	1	8 657	216 425
10	412-101-0110 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	3 500	365 000	365 000
11	1120-0206-0103 РСНБ РК 2024 Кстр и Кзм=1,02	Установка дверей, размер 1200x2200 мм	дверь	1	82	287 000
		из них:			19 432	19 432
		затраты на труд рабочих				
11.1					13 055	13 055

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	004-0144	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,142	6 357 6 095	6 357 13 055
11.2		машины и механизмы				
11.2.1	315-103-0501	в том числе оплата труда машинистов			822	822
11.2.2	331-101-0101	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,89964	177	177
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06426	324	291
11.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06426	8 255	530
11.3.1	217-101-0107	материалы, изделия и конструкции			2 755	177
11.3.2	217-301-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0041	5 555	5 555
		Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,72	954 056	3 912
12	246-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1200x2200 мм	шт.	1	2 280	1 642
Раздел 2. Туалет для инвалидов						
		из них:				141 840
		затраты на труд рабочих	тенге			183 297
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			26 722
		машины и механизмы	тенге			13 012
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 107
		материалы, изделия и конструкции	тенге			289
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		155 468
13	1120-0206-0104 РСНБ РК 2024 Кат и Кзм=1,02	Установка дверей, размер 900x2050 мм	дверь	1	18 374	18 374
13.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
13.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,142	13 055 6 357 6 095	13 055 6 357 13 055
13.2		машины и механизмы				
13.2.1	315-103-0501	в том числе оплата труда машинистов			748	748
13.2.2	331-101-0101	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,67473	177	177
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06426	324	219
13.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06426	8 255	530
13.3.1	217-101-0107	материалы, изделия и конструкции			2 755	177
13.3.2	217-301-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0035	4 571	4 571
		Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,54	954 056	3 339
14	223-202-0105 РСНБ РК 2022	Дверь деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99	м ²	1,89	2 280	1 231
15	1117-0301-0102 РСНБ РК 2024 Кат и Кзм=1,02	Установка полочки туалетной	шт.	1	45 000	85 050
		из них:			3 636	3 636
15.1		затраты на труд рабочих				
15.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6426	3 636 1 771	3 636 1 771
16	261-301-0508 РСНБ РК 2024	Гарнитура туалетная	шт.	1	15 000	15 000
17	1117-0104-0101 РСНБ РК 2024 Кат и Кзм=1,02	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	47 041	47 041
17.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			8 866	8 866

1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	004-0135	в том числе оплата труда рабочих инженерных систем	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4 317	4 317
17.2		машин и механизмы			169	169
17.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов	Подъемники магистральные высотой подъема 50 м		57	57
17.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	0,004182	6 226	26
17.2.3	343-302-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Перфоратор электрический	0,004182	2 306	10
17.3		материалы, изделия и конструкции	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	0,017136	8 255	141
17.3.1	244-101-0304	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл		0,017136	2 755	47
17.3.2	235-202-0119	Слив для унитаза диаметром 110 мм		0,105366	22	2
17.3.3	244-104-0801			38 006	36 171	36 006
18	1123-0202-0401	Укладка трубопровода из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м трубопровода	1	36 171	36 171
РСНБ РК 2024 Кэтр и Кол=1,04		из них:		0,226	2 117	478
18.1		затраты на труд рабочих		1	1 357	1 357
18.1.1	004-0134	в том числе оплата труда рабочих инженерных систем	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5 108	1 167
18.2		машин и механизмы			38	190
18.2.1	314-102-0101	в том числе оплата труда машинистов	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		11	55
18.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	0,01456	12 821	187
18.3		материалы, изделия и конструкции		0,01456	3 936	57
18.3.1	261-105-0191	Смазка для монтажа труб		0,00052	8 255	4
18.3.2	218-103-0201	Ветошь		0,00052	2 755	1
18.3.3	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011		0,075	2 782	4 760
19	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	0,0315	1 103	209
РСНБ РК 2022				5,1	885	35
20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	1 545	4 514
РСНБ РК 2022				2	178	7 725
Раздел 3. Внутренняя отделка						
из них:						
затраты на труд рабочих						
в том числе оплата труда рабочих						
машин и механизмы						
в том числе оплата труда машинистов						
материалы, изделия и конструкции						
нормативная трудоемкость						
тенге						
тенге						
тенге						
тенге						
чел.-ч						
39						
787 440						
166 760						
83 772						
15 570						
4 820						
605 110						
728 780						
21	1111-0218-0101	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м ² покрытия	130	5 606	
РСНБ РК 2024 Кэтр и Кол=1,02		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 090	141 700
		в том числе оплата труда рабочих			548	71 240
21.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,954	4 434	141 684

1	2	3	4	5	6	7
21.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			116	
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1326	36	15 080
21.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,1326	6 226	4 680
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	0,663	2 306	826
21.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,663	12 821	306
21.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	0,663	3 936	8 500
21.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,663	8 255	2 610
21.3.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	маш.-ч	0,663	2 755	5 473
21.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	маш.-ч	2,97024	142	1 827
21.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	маш.-ч	1,326	48	64
21.3.4	218-103-0201	Ветошь	м ²	135,2	4 400	572 000
22	1111-0220-0101	Устройство плинтусов деревянных	кг	14,95	4 042	546 478
	РСНБ РК 2024 Кстр и Кзм-1,02	из них:	кг	25,35	189	2 826
22.1		затраты на труд рабочих	кг	1,3	834	21 142
22.1.1	003-0130	в том числе оплата труда рабочих	кг	70	1 103	1 434
22.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	м плинтусов		838	58 660
22.2.1	331-101-0101	машины и механизмы				
22.3		в том числе оплата труда машинистов				
22.3.1	233-204-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т				
22.3.2	217-108-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	0,05712	2	140
		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,05712	8 255	472
		Плинтус деревянный тип ПП-2, размер 19х34 мм ГОСТ 8242-88			2 755	157
		Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	м	70,7	473	33 110
		Фасад	кг	0,21	465	32 876
		из них:			861	181
		затраты на труд рабочих				3 251 280
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	тенге			2 754 240
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 384 001
		материалы, изделия и конструкции	тенге			99 360
		нормативная трудоемкость	тенге			43 680
			чел.-ч	646		397 680
23	1115-0201-0101	Де/монтаж штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены (Аспол)	м ²	480	2 127	1 020 960
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих				
23.1.1	003-0140	в том числе оплата труда рабочих				
23.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	299,136	2 050	984 000
		машины и механизмы			1 030	494 400
23.2.1	314-502-0302	в том числе оплата труда машинистов			5 483	1 640 163
23.2.2	313-201-0802	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч		77	36 960
		Растворонасосы производительностью 3 м ³ /ч	маш.-ч		34	16 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	2,64384	124	328
				7,05024	5 205	36 697
				7,05024	2 306	16 258

1	2	3	4	5	6	7
24	1115-0201-0101 РСНБ РК 2024 Кстр и Кзм-1,02	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены (Аспол)	м ² оштукатуриваемой поверхности	480	4 014	1 926 720
24.1		из них: затраты на труд рабочих				
24.1.1	003-0140	в том числе оплата труда рабочих			3 417	1 640 160
24.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	299,136	5 483	824 160
24.2.1	314-502-0302	машины и механизмы			1 717	1 640 163
24.2.2	313-201-0802	в том числе оплата труда машинистов			5 483	61 440
24.3		Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,4064	128	26 880
24.3.1	212-402-0107	Растворонасосы производительностью 3 м ³ /ч	маш.-ч	11,7504	56	546
24.3.2	217-603-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,7504	2 306	61 161
25	1115-0303-0101 РСНБ РК 2024 Кстр и Кзм-1,02	Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, известковая	м ² фасада	480	295	27 096
25.1		материалы, изделия и конструкции			469	225 120
25.1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	9,072	24 836	225 312
25.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,68	36	60
25.3		из них:				
25.3.1		затраты на труд рабочих				
25.3.2		в том числе оплата труда рабочих			271	130 080
25.3.3	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,416	137	65 760
25.3.4		машины и механизмы			4 589	130 401
25.4		в том числе оплата труда машинистов			2	960
25.4.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,83232	1	480
25.4.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09792	37	31
25.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09792	8 255	808
25.6		материалы, изделия и конструкции			2 755	270
25.6.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,288	22	10 560
25.6.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0912	24 836	7 153
25.6.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,5952	30 676	2 798
25.6.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,48	36	21
26	261-201-0337 РСНБ РК 2024	Краски сухие	кг	432	1 103	529
					375	162 000

Омиртаев Ж.К

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Составил