

Наименование стройки -

Текущий ремонт кабинетов №409, 412, 416, 417

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на

(Наименование работ и затрат)

Основание:	Дф
Сметная стоимость	1714,677 тыс.тнг.
	в том числе
	строительно-монтажные работы 1714,677 тыс.тнг.
Средства на оплату труда	964,327 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,201 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1714677
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			958 886
в том числе оплата труда рабочих			тенге			475 403
машины и механизмы			тенге			19 935
в том числе оплата труда машинистов			тенге			5 441
материалы, изделия и конструкции			тенге			732 988
перевозки			тенге			2 871
нормативная трудоемкость			чел.-ч	201		
Раздел 1. Кабинет №409						288698
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			161 740
в том числе оплата труда рабочих			тенге			80 080
машины и механизмы			тенге			3 100
в том числе оплата труда машинистов			тенге			837
материалы, изделия и конструкции			тенге			123 858
нормативная трудоемкость			чел.-ч	33		

1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 1.1. Демонтажные работы						26070
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			25 854
в том числе оплата труда рабочих			тенге			12 744
машины и механизмы			тенге			216
в том числе оплата труда машинистов			тенге			65
нормативная трудоемкость			чел.-ч	7		
1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	19	495	9 405
2	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,0893		
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,6	161	2 834
4	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,01936		
5	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	25	413	10 325
6	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	250	250
7	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	814	3 256
Подраздел 1.2. Устройство						262628
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			135 886
в том числе оплата труда рабочих			тенге			67 336
машины и механизмы			тенге			2 884
в том числе оплата труда машинистов			тенге			772
материалы, изделия и конструкции			тенге			123 858
нормативная трудоемкость			чел.-ч	27		
8	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клее	м ²	19	1 469	27 911
9	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	19,76	4 042	79 870
10	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плитуса поливинилхлоридного на мастике	м	17,6	578	10 173
11	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плитус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	17,776	166	2 951
12	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м ²	19	2 320	44 080
13	261-201-0204 РСНБ РК 2022	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м ²	18,62		
14	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	8	2 426	19 408

1	2	3	4	5	6	7
15	261-303-0111 <i>РСНБ РК 2022</i>	Лампы светодиодные	шт.	8		
16	261-303-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	8		
17	1121-0202-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28</i>	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	50	906	45 300
18	261-302-0456 <i>РСНБ РК 2022</i>	Провод	м	50		
19	261-303-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробки ответвительные	шт.	50		
20	243-106-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	50	311	15 550
21	243-106-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	25	489	12 225
22	1121-0202-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28</i>	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 260	1 260
23	261-303-0121 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
24	247-212-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	820	820
25	247-202-0412 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	2	1 540	3 080
Раздел 2. Кабинет №412						364259
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			206 330
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>102 227</i>
машины и механизмы			тенге			4 121
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>1 118</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			153 811
нормативная трудоемкость			чел.-ч	43		
Подраздел 2.1. Демонтаж						32302
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			32 023
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>15 786</i>
машины и механизмы			тенге			280
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>85</i>
нормативная трудоемкость			чел.-ч	8		
26	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	25,5	495	12 622

1	2	3	4	5	6	7
27	261-107-0831 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный	т	0,11985		
28	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	23,5	161	3 784
29	261-107-0831 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный	т	0,02585		
30	1217-0101-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Кабель. Демонтаж	м	30	413	12 390
31	1217-0101-0701 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	250	250
32	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	814	3 256
Подраздел 2.2. Устройство						331957
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			174 307
в том числе оплата труда рабочих			тенге			86 441
машины и механизмы			тенге			3 841
в том числе оплата труда машинистов			тенге			1 033
материалы, изделия и конструкции			тенге			153 811
нормативная трудоемкость			чел.-ч	35		
33	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клее	м ²	25,5	1 469	37 460
34	233-101-0111 <i>РСНБ РК 2022</i>	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	26,52	4 042	107 194
35	6109-0401-0801 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плитуса поливинилхлоридного на мастике	м	23,5	578	13 583
36	233-204-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	23,735	166	3 940
37	6112-0501-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м ²	25,5	2 320	59 160
38	261-201-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м ²	24,99		
39	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	10	2 426	24 260
40	261-303-0111 <i>РСНБ РК 2022</i>	Лампы светодиодные	шт.	10		
41	261-303-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	10		
42	1121-0202-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28</i>	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	906	54 360
43	261-302-0456 <i>РСНБ РК 2022</i>	Провод	м	60		
44	261-303-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробки ответвительные	шт.	60		

1	2	3	4	5	6	7
45	243-106-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	311	12 440
46	243-106-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	489	9 780
47	1121-0202-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28</i>	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 260	1 260
48	261-303-0121 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
49	247-212-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	820	820
50	247-202-0412 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	5	1 540	7 700
Раздел 3. Кабинет №416						379071
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			214 188
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>106 154</i>
машины и механизмы			тенге			4 348
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>1 183</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			160 535
нормативная трудоемкость			чел.-ч	44		
Подраздел 3.1. Демонтаж						34753
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			34 450
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>16 984</i>
машины и механизмы			тенге			303
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>93</i>
нормативная трудоемкость			чел.-ч	9		
51	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	27	495	13 365
52	261-107-0831 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный	т	0,1269		
53	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	24	161	3 864
54	261-107-0831 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный	т	0,0264		
55	1217-0101-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Кабель. Демонтаж	м	30	413	12 390
56	1217-0101-0701 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	250	250
57	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	814	4 884

1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 3.2. Устройство						344318
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			179 738
в том числе оплата труда рабочих			тенге			89 170
машины и механизмы			тенге			4 045
в том числе оплата труда машинистов			тенге			1 090
материалы, изделия и конструкции			тенге			160 535
нормативная трудоемкость			чел.-ч	36		
58	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клее	м ²	27	1 469	39 663
59	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	28,08	4 042	113 499
60	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	24	578	13 872
61	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,24	166	4 024
62	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м ²	27	2 320	62 640
63	261-201-0204 РСНБ РК 2022	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м ²	26,46		
64	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	10	2 426	24 260
65	261-303-0111 РСНБ РК 2022	Лампы светодиодные	шт.	10		
66	261-303-0112 РСНБ РК 2022	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	10		
67	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	906	54 360
68	261-302-0456 РСНБ РК 2022	Провод	м	60		
69	261-303-0115 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные	шт.	60		
70	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	311	12 440
71	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	489	9 780
72	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 260	1 260
73	261-303-0121 РСНБ РК 2022	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
74	247-212-0107 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	820	820

1	2	3	4	5	6	7
75	247-202-0412 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм x 140 мм x 120 мм	шт.	5	1 540	7 700
Раздел 4. Кабинет №417						679778
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			376 628
в том числе оплата труда рабочих			тенге			186 942
машины и механизмы			тенге			8 366
в том числе оплата труда машинистов			тенге			2 303
материалы, изделия и конструкции			тенге			294 784
нормативная трудоемкость			чел.-ч	80		
Подраздел 4.1. Демонтаж						65523
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			64 936
в том числе оплата труда рабочих			тенге			32 009
машины и механизмы			тенге			587
в том числе оплата труда машинистов			тенге			179
нормативная трудоемкость			чел.-ч	16		
76	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	53	495	26 235
77	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,2491		
78	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	38	161	6 118
79	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,0418		
80	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	60	413	24 780
81	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	250	250
82	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	10	814	8 140
Подраздел 4.2. Устройство						614255
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			311 692
в том числе оплата труда рабочих			тенге			154 933
машины и механизмы			тенге			7 779
в том числе оплата труда машинистов			тенге			2 124
материалы, изделия и конструкции			тенге			294 784
нормативная трудоемкость			чел.-ч	63		

1	2	3	4	5	6	7
83	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клее	м ²	53	1 469	77 857
84	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	55,12	4 042	222 795
85	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	38	578	21 964
86	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	38,38	166	6 371
87	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м ²	53	2 320	122 960
88	261-201-0204 РСНБ РК 2022	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м ²	51,94		
89	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	18	2 426	43 668
90	261-303-0111 РСНБ РК 2022	Лампы светодиодные	шт.	18		
91	261-303-0112 РСНБ РК 2022	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	18		
92	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80	906	72 480
93	261-302-0456 РСНБ РК 2022	Провод	м	80		
94	261-303-0115 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные	шт.	80		
95	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	50	311	15 550
96	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	489	14 670
97	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 260	1 260
98	261-303-0121 РСНБ РК 2022	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
99	247-212-0107 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	820	820
100	247-202-0412 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	9	1 540	13 860
Раздел 5. Прочие работы						2871
из них:						
перевозки			тенге			2 871

1	2	3	4	5	6	7
101	411-102-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10,95	106	1 161
102	414-104-0601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,73	1 389	1 014
103	414-104-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,73	953	696