БЕКІТЕМІН
ҚР ДСМ СЭБК
«Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖҚ РМК Астана қаласы бойынша
филиалының директоры
_____ Т.Қ. Тунгушбаев
«___» _____2026ж

Техникалық сипаттама қолданыстағы АӨД жүйесіне қосу арқылы өрт туралы дауыстық хабарлау жүйесін орнату бойынша

Атауы	**өрт туралы дауыстық хабарлау жүйесін орнату бойынша**
Саны	1
Өлшем бірлігі	Қызмет
Қосымша сипаттамасы	**Мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тілендиев көшесі, 1/3. **Нысан:** Дезинфекция бөлімінің екі қабатты ғимараты. **1. Жұмыстар көлемі** • 2 (екі) дауыстық хабарлау динамигін орнату. • Қажетті кабельдік желілерді тарту. • Қолданыстағы АӨД жүйесіне қосу. • Жүйені баптау және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. • «Өрт» сигналы түскен кезде дауыстық хабарлау жүйесінің автоматты түрде іске қосылуын қамтамасыз ету. **2. Талаптар** Барлық қажетті жабдықтар мен материалдарды Орындаушы өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді. Жабдық жаңа және қолданыстағы АӨД жүйесімен үйлесімді болуы тиіс. Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына сәйкес орындалуы тиіс. **3. Кепілдік және құжаттар** Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай. Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар актісі, іске

	қосу-баптау жұмыстарының актісі және орнатылған жабдықтың құжаттары ұсынылуы тиіс. **Жалпы құны барлық материалдарды, жабдықтарды, монтаждау, қосу және іске қосу-баптау жұмыстарын қамтуы тиіс. Қосымша ақы төлеуге жол берілмейді.**
Сатып алу мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімін берген күннен бастап 21 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу мекенжайы	**Қызмет көрсету орны:** Астана қаласы, Тілендиев көшесі, 1/3.**Қызмет көрсету уақыты:** сағат 08:00-ден 13:00-ге дейін және 14:00-ден 16:00-ге дейін. Демалыс күндері — сенбі және жексенбі.

ӘШЖ бөлімінің басшысы **А.А. Айтбай**

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы»
КСЭК МЗ РК по городу Астана
_____ Тунгушбаев Т.К.
«___» _____2026г.

Техническая спецификация на установку речевого оповещения о пожаре с подключением к действующей системе АПС

Наименование	**речевого оповещения о пожаре с подключением к действующей системе АПС**
Количество	1
Единица измерения	Услуга
Дополнительная характеристика	**Адрес:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тлендиева, 1/3. **Объект:** Двухэтажное здание дезинфекционного отдела. **1. Объем работ** • Установка 2 (двух) громкоговорителей речевого оповещения. • Прокладка необходимых кабельных линий. • Подключение к действующей системе АПС. • Настройка и проверка работоспособности системы. • Обеспечение автоматического включения речевого оповещения при сигнале «Пожар». **2. Требования** Все оборудование и материалы предоставляет Исполнитель за свой счет. Оборудование должно быть новым и совместимым с действующей системой АПС. Работы выполняются с соблюдением действующих норм Республики Казахстан. **3. Гарантия и документы**

	Гарантия — не менее 12 месяцев. По окончании работ предоставляются акт выполненных работ, акт пусконаладочных работ и документы на установленное оборудование. **Стоимость должна включать все материалы, оборудование, монтаж, подключение и пусконаладочные работы. Дополнительная оплата не допускается.**
Срок приобретения	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки Заказчика.
Адрес доставки	**Место оказания услуги:** г. Астана, ул. Тлендиева, 1/3. **Время оказания услуги:** с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

Начальник отдела АХР **Айтбай А.А.**