

Заказ: 18610

Заказчик: РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

«Текущий ремонт кровли здания по ул.Н.Солтаналина 42 с.Шонай»

Сметная документация

Руководитель ByteIn



Туенбаев А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:
«Текущий ремонт кровли здания по ул.Н.Солтаналина 42 с.Шонай»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2026.8) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2026 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»,

ССЦ РК 8.04-08-2025 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства,

СЦЭМ РК 8.04-11-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2025 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

СЦПГ РК 8.04-12-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

Сметный район – с.Шонай Баянаульский район.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2026г – 4 325 тенге.

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства

- 8 936,919 тыс.тенге

В том числе:

СМР

- 7 704,241 тыс.тенге

Оборудование

- - тыс.тенге

Прочее

- 1 232,678 тыс.тенге

Руководитель ByteIn

Туенбаев А.М.



Форма 1

Заказчик: РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Утвержден		
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	8,936.919	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	1,232.678	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт кровли здания по ул.Н.Солтаналина 42 с.Шонай
(наименование стройки)

в текущих ценах 3кв.2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Текущий ремонт кровли здания по ул.Н.Солтаналина 42 с.Шонай	7,337.372	0.0	0.0	7,337.372
		Всего по главе	7,337.372	0.0	0.0	7,337.372
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7,337.372	0.0	0.0	7,337.372
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7,337.372	0.0	0.0	7,337.372
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	366.869	--	--	366.869
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	7,704.241	0.0	0.0	7,704.241
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	7,704.241	0.0	0.0	7,704.241
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1,232.678	1,232.678
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	7,704.241	0.0	1,232.678	8,936.919

Руководитель ByteIn



Amir - Туенбаев А.М.

Наименование стройки Текущий ремонт кровли здания по ул.Н.Солтаналина 42
с.Шонай

Наименование объекта адм здание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 2: Кровля			
1	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м² кровли	361
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	75.8822
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0.5776
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	36.1
2	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	361
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	54.7276
	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1.6606
3	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	м² стяжки	361
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87.723
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	8.5196
	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2.4548
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.5486
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	5.5233
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	15.884
	Вода техническая	м³	13.8985
4	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. добавлять к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	м² стяжки	361
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.6245
	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1805
	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.361
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	1.8411
5	Устройство гидроизоляции кровли из полимерных составов методом безвоздушного нанесения, в один слой	м²	361
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42.0926
	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1805
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.6498
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	17.2919
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0641858
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2.7075
6	Устройство гидроизоляции кровли из полимерных составов методом безвоздушного нанесения, добавлять на каждый последующий слой к норме 1113-0101-0405	м²	361
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15.7396
	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0361

1	2	3	4
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.3971
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	6.3175
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0213893
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.9025
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 анионная модифицированная, температура применения +5°C до +40°C / жидкая резина	кг	1 444
7	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа, /тот же материал	м² кровли	408
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	309.0192
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	31.9056
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	26.52
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1.3872
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.4488
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2.04
	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3.06
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8.16
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17.952
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	17.3808
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3.09264
Раздел 3: Прочие работы			
8	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5
9	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75

Наименование стройки	Текущий ремонт кровли здания по ул.Н.Солтаналина 42 с.Шонай
Наименование объекта	адм здание

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на	ремонт
(наименование работ и затрат)	

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	7 337.372 тыс. тенге
Средства на оплату труда	2 799.2 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.602 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				7 337 372
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 759 052
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			1 439 240
		машины и механизмы	тенге			180 400
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			40 148
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 383 500
		перевозки	тенге			14 420
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	602		
	Раздел 1:	Кровля				
		<i>из них:</i>				
	Раздел 2:	Кровля				7 322 952
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 759 052
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			1 439 240
		машины и механизмы	тенге			180 400
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			40 148
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 383 500
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	602		

1	2	3	4	5	6	7
1	1208-0101-0208 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 37</i>	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий Формула объема = 19*19 <i>из них:</i>	м² кровли	361	893	322 373
1.1		затраты на труд рабочих			852	307 572
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			438	158 118
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	75.8822	4 054	307 626
1.2		машины и механизмы			41	14 801
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			8	2 888
1.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0.5776	23 803	13 749
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.5776	5 077	2 932
1.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	36.1	25	903
2	1208-0101-0101 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i>	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами Формула объема = 19*19 <i>из них:</i>	м² кровли	361	692	249 812
2.1		затраты на труд рабочих			638	230 318
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			328	118 408
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	54.7276	4 210	230 403
2.2		машины и механизмы			54	19 494
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			14	5 054
2.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1.6606	11 805	19 603
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1.6606	2 975	4 940
3	1112-0203-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i>	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм Формула объема = 19*19 <i>из них:</i>	м² стяжки	361	1 797	648 717
3.1		затраты на труд рабочих			968	349 448
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			506	182 666
3.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87.723	3 982	349 313
3.2		машины и механизмы			257	92 777
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			57	20 577
3.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	8.5196	282	2 403

1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2.4548	14 240	34 956
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2.4548</i>	<i>2 975</i>	<i>7 303</i>
3.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.5486	12 138	55 211
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4.5486</i>	<i>2 975</i>	<i>13 532</i>
3.3		материалы, изделия и конструкции			572	206 492
3.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	5.5233	36 056	199 148
3.3.2	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	15.884	367	5 829
3.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	13.8985	116	1 612
4	1112-0203-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>K=5</i>	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. добавлять к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины Формула объема = 19*19	м² стяжки	361	221	79 781
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			18	6 498
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			9	3 249
4.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.6245	3 982	6 469
4.2		машины и механизмы			19	6 859
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	1 444
4.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1805	14 240	2 570
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1805</i>	<i>2 975</i>	<i>537</i>
4.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.361	12 138	4 382
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.361</i>	<i>2 975</i>	<i>1 074</i>
4.3		материалы, изделия и конструкции			184	66 424
4.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	1.8411	36 056	66 383
5	1113-0101-0405 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i>	Устройство гидроизоляции кровли из полимерных составов методом безвоздушного нанесения, в один слой Формула объема = 19*19	м²	361	746	269 306
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			565	203 965
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			296	106 856
5.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42.0926	4 848	204 065
5.2		машины и механизмы			37	13 357
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			6	2 166
5.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.1805	14 240	2 570

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1805</i>	<i>2 975</i>	<i>537</i>
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.6498	8 679	5 640
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.6498</i>	<i>2 975</i>	<i>1 933</i>
5.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	17.2919	282	4 876
5.3		материалы, изделия и конструкции			144	51 984
5.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0641858	762 834	48 963
5.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2.7075	1 103	2 986
6	1113-0101-0406 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i>	Устройство гидроизоляции кровли из полимерных составов методом безвоздушного нанесения, добавлять на каждый последующий слой к норме 1113-0101-0405 Формула объема = 19*19	м²	361	275	99 275
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			211	76 171
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>111</i>	<i>40 071</i>
6.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15.7396	4 848	76 306
6.2		машины и механизмы			16	5 776
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>3</i>	<i>1 083</i>
6.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0361	14 240	514
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0361</i>	<i>2 975</i>	<i>107</i>
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.3971	8 679	3 446
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.3971</i>	<i>2 975</i>	<i>1 181</i>
6.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	6.3175	282	1 782
6.3		материалы, изделия и конструкции			48	17 328
6.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0213893	762 834	16 316
6.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.9025	1 103	995
7	235-201-0505 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 анионная модифицированная, температура применения +5°C до +40°C / жидкая резина Формула объема = 19*19*4	кг	1 444	2 450	3 537 800
8	1112-0107-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i>	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа, /тот же материал Формула объема = 20,4*20	м² кровли	408	5 186	2 115 888
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			3 885	1 585 080
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>2 034</i>	<i>829 872</i>
8.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	309.0192	5 130	1 585 269

1	2	3	4	5	6	7
8.2		машины и механизмы			67	27 336
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			17	6 936
8.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	31.9056	121	3 861
8.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	26.52	25	663
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1.3872	13 502	18 730
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1.3872	4 249	5 894
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.4488	8 679	3 895
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.4488	2 975	1 335
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 234	503 472
8.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2.04	88 455	180 448
8.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3.06	88 455	270 672
8.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8.16	883	7 205
8.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17.952	861	15 457
8.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	17.3808	1 372	23 846
8.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3.09264	1 993	6 164
	Раздел 3:	Прочие работы				14 420
		<i>из них:</i>				
		перевозки	тенге			14 420
9	414-104-0601 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	1 549	7 745
10	412-101-0115 <i>СЦПГ РК 8.04-12-2026</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км Формула объема = 5*15	т·км	75	89	6 675

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1**

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	235-201-0505 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 анионная модифицированная, температура применения +5°C до +40°C / жидкая резина	кг	1 444	2 450	3 537 800
2	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3.06	88 455	270 672
3	212-401-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	7.3644	36 056	265 531
4	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2.04	88 455	180 448
5	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0855751	762 834	65 280
6	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	17.3808	1 372	23 846
7	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17.952	861	15 457
8	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8.16	883	7 205
9	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3.09264	1 993	6 164
10	235-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	15.884	367	5 829
11	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3.61	1 103	3 982
12	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	13.8985	116	1 612
13	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	5.054		
		Итого материальные ресурсы	тенге			4 383 500
		Всего по ведомости:	тенге			4 383 500