

Дефектный акт

На работы по замене освещения в спортивном зале

КГП на ПХВ «Педагогический высший колледж им. Б.Ахметова»

№	Наименование работ	Ед.изм.	количество
1	Организация работ на высоте 10 м: монтаж и демонтаж тура	Работа	1
2	Разбор защитных решеток	Работа	1
3	Установка защитных решеток	Работа	1
4	Замена элементов крепежа, рихтовка/ восстановление деформированных участков, антикоррозийная обработка		
5	Демонтаж светильников	шт	18
6	Демонтаж креплений и подвесов	Работа	1
7	Проверка состояния электропроводки	Работа	1
8	Проверка состояния распределительных коробок и контактных соединений, их замена при необходимости	Работа	1
9	Подготовка новых точек крепления, установка дополнительных крепежных элементов	Работа	1
10	Монтаж подвесов и кронштейнов для светильников	шт	18
11	Установка новых светильников СП от 12750лм и выше ИП от 70 и выше СХ белый IP65 ЦТ от 5500К СС50000ч	шт	18
12	Подключение к сети, устройство кабельных соединений, наращивание кабеля при необходимости	Работа	1
13	Установка клеммных соединений и маркировка линий и соединений	Работа	1
14	Проверка надежности крепления каждого светильника, проверка работоспособности групп освещения, проверка равномерности освещения после монтажа	Работа	1
15	Устранение выявленных дефектов после пробного включения	Работа	1
16	Демонтаж тура и уборка рабочей зоны после завершения монтажных работ	Работа	1

Все необходимые материалы, крепления, транспортные расходы, вывоз мусора по окончании работ включены в стоимость работ т.е. за счет поставщика.

Зам. Руководителя по ХР

Мустафина А. Т.