

Наименование инвестиционного  
проекта

Заказчик

Утверждаю

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

КГУ "Ср.шк.им.Г.Муратбаева" с.Кындекты Отдел образования Аксуатского р-на обл.Абай.

5 000,936 тыс тенге

тыс тенге

689,784 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

**Сводный сметный расчет стоимости строительства**

тановка ипожарной сигнализации в здании КГУ "Ср.шк.им.Г.Муратбаева" с.Кындекты Отдел образования Аксуатского района области Абай.

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

| Номер<br>по<br>порядку | Номера смет и расчетов, иные<br>документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат                                                                                      | Сметная стоимость, тыс. тенге  |                                     |               | Общая сметная<br>стоимость, тыс. тенге |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                        |                                           |                                                                                                                                          | строительно-монтажных<br>работ | оборудования, мебели<br>и инвентаря | прочих затрат |                                        |
| 1                      | 2                                         | 3                                                                                                                                        | 4                              | 5                                   | 6             | 7                                      |
|                        |                                           | <b>Часть I Проектирование</b>                                                                                                            |                                |                                     |               |                                        |
|                        |                                           | Проектные работы                                                                                                                         |                                |                                     |               |                                        |
|                        |                                           | Инженерные изыскания на строительство                                                                                                    |                                |                                     |               |                                        |
|                        | Правила КВЭП                              | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу                                                                                      |                                |                                     |               |                                        |
|                        |                                           | Итого по части I в текущих ценах                                                                                                         |                                |                                     |               |                                        |
|                        |                                           | <b>Часть II Строительство</b>                                                                                                            |                                |                                     |               |                                        |
|                        |                                           | <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                                                      |                                |                                     |               |                                        |
|                        | 1-01                                      | Установка пожарной сигнализации в здании КГУ<br>"Ср.шк.им.Г.Муратбаева" с.Кындекты Отдел образования<br>Аксуатского района области Абай. | 4 311,152                      |                                     |               | 4 311,152                              |
|                        |                                           | Итого по главе 1                                                                                                                         | 4 311,152                      |                                     |               | 4 311,152                              |
|                        |                                           | <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                                                           |                                |                                     |               |                                        |

|                  |                                                                                                |           |  |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
|                  | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения                                        |           |  |           |
|                  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства                                                     |           |  |           |
|                  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи                                               |           |  |           |
|                  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |           |  |           |
|                  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                                               |           |  |           |
|                  | Итого по главам 1-7                                                                            | 4 311,152 |  | 4 311,152 |
|                  | сметная з/плата                                                                                |           |  | 1 639,824 |
|                  | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч                                                           |           |  | 0,597     |
|                  | Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством                                    |           |  |           |
|                  | Итого по главам 1-8                                                                            | 4 311,152 |  | 4 311,152 |
| Налоговый кодекс | Налог на добавленную стоимость, всего                                                          |           |  | 689,784   |
|                  | в т. ч. с разбивкой по годам:                                                                  |           |  |           |
|                  | Всего по сводному сметному расчету                                                             |           |  | 5 000,936 |

Руководитель: \_\_\_\_\_

М. Касенов

НА 2024.9 от 13.09.2024 г.

Цена региона Область Абай Аксуатский район

Наименование стройки: тановка ипожарной сигнализации в здании КГУ "Ср.шк.им.Г.Муратбаева" с.Кындекты Отдел образования Аксуатского района области

Наименование объекта: Установка пожарной сигнализации в здании КГУ "Ср.шк.им.Г.Муратбаева" с.Кындекты Отдел образования Аксуатского района области

Абай.

Форма 4  
Заказ 2026-054

**Локальная смета № 1-01-00-01**  
**(Локальный сметный расчет)**

на Установка пожарной сигнализации в здании КГУ "Ср.шк.им.Г.Муратбаева" с.Кендыкты Отдела образования Аксуатского района области Абай.

Основание:

Сметная стоимость 4311,152 тыс. тенге

Средства на оплату труда 1639,824 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 0,597 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат                                                                  | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| 1                | 2                                   | 3                                                                                            | 4                 | 5          | 6                                  | 7                      |
|                  |                                     | <b>ВСЕГО по смете:</b>                                                                       | Тенге             |            |                                    | <b>4 311 152</b>       |
|                  |                                     | <b>Раздел 1. Монтаж оборудования:, ИТОГО:</b>                                                | тенге             |            |                                    | <b>369 079</b>         |
|                  |                                     | <b>Подраздел 1.1. Монтаж., ИТОГО</b>                                                         | тенге             |            |                                    | <b>369 079</b>         |
| 1                | 6125-0601-0103<br>Кклим = 1,09      | Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного | шт.               | 10         | 9743                               | 97 430                 |
| 2                | 248-303-0106                        | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П                             | 1 шт.             | 1          | 36188                              | 36 188                 |
| 3                | 6125-0601-0103<br>Кклим = 1,09      | Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного | шт.               | 4          | 9743                               | 38 972                 |
| 4                | 248-303-0105                        | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П                              | 1 шт.             | 1          | 30219                              | 30 219                 |
| 5                | 6125-0601-0303<br>Кклим = 1,09      | Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля                                   | шт.               | 2          | 29635                              | 59 270                 |
| 6                | 290-000-0001 (кпл)                  | Бесперебойный источникрезервногоопаитания ББТТ-50                                            | 1 шт              | 2          | 16500                              | 33 000                 |
| 7                | 290-000-0002 (кпл)                  | Аккумулятор 7А/ч 12в                                                                         | 1 шт.             | 4          | 18500                              | 74 000                 |
|                  |                                     | <b>Раздел 2. Монтаж кабеля и оборудования, ИТОГО:</b>                                        | тенге             |            |                                    | <b>3 942 073</b>       |

|    |                                | Подраздел 2.1. Прокладка кабеля и монтаж оборудования, ИТОГО                                                                                                                   | тенге |      |       | 3 942 073 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------|
| 8  | 6125-0601-0202<br>Кклим = 1,09 | Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотозлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении                                                          | шт.   | 105  | 11034 | 1 158 570 |
| 9  | 248-302-0201                   | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141                                                                                                                                  | 1 шт. | 105  | 1926  | 202 230   |
| 10 | 6125-0601-0201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении                                                                 | шт.   | 10   | 5521  | 55 210    |
| 11 | 248-302-0102                   | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3                                                                                                                              | 1 шт. | 10   | 692   | 6 920     |
| 12 | 6401-0103-2101<br>Кклим = 1,09 | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт.   | 10   | 7165  | 71 650    |
| 13 | 248-302-0501                   | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10                                                                                                                                   | 1 шт. | 10   | 1654  | 16 540    |
| 14 | 1308-0206-0101<br>Кклим = 1,09 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования                                                                                                                     | м     | 1340 | 1016  | 1 361 440 |
| 15 | 243-907-0102                   | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм                                                                                                                                | 1 м   | 2000 | 79    | 158 000   |
| 16 | 243-907-0105                   | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм                                                                                                                                | 1 м   | 776  | 129   | 100 104   |
| 17 | 243-305-0101                   | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х0,50                                                                                                               | 1 м   | 2262 | 68    | 153 816   |
| 18 | 243-305-0102                   | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS4х0,50                                                                                                               | 1 м   | 55   | 128   | 7 040     |
| 19 | 290-000-0003 (кпл)             | Кабель для монтажа систем сигнализации, марки КСВВ(А)-LS6х0,5                                                                                                                  | 1 м   | 120  | 320   | 38 400    |
| 20 | 290-000-0004 (кпл)             | Кабель для монтажа систем сигнализации, марки КСВВ(А)-LS8х0,5                                                                                                                  | 1 м   | 115  | 360   | 41 400    |
| 21 | 290-000-0005 (кпл)             | Кабель для монтажа систем сигнализации, марки КСВВ(А)-LS 10х0,50                                                                                                               | 1 м   | 220  | 380   | 83 600    |
| 22 | 243-106-0602                   | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1                                                             | 1 м   | 20   | 537   | 10 740    |
| 23 | 1308-0206-1901<br>Кклим = 1,09 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами                                                     | м     | 20   | 1395  | 27 900    |
| 24 | 241-201-0502                   | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм                                                                                     | 1 м   | 20   | 125   | 2 500     |
| 25 | 1308-0206-2202<br>Кклим = 1,09 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> . Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава                   | м     | 20   | 397   | 7 940     |
| 26 | 1308-0206-2209<br>Кклим = 1,09 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> . Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава      | м     | 40   | 151   | 6 040     |

|    |                                |                                                                                                                  |       |    |       |         |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|---------|
| 27 | 290-000-0007 (кпл)             | Кабель для монтажа систем сигнализации, марки КСВВ(А)-LS6x0,5                                                    | 1 м   | 20 | 320   | 6 400   |
| 28 | 290-000-0004 (кпл)             | Кабель для монтажа систем сигнализации, марки КСВВ(А)-LS8x0,5                                                    | 1 м   | 20 | 360   | 7 200   |
| 29 | 290-000-0005 (кпл)             | Кабель для монтажа систем сигнализации, марки КСВВ(А)-LS 10x0,50                                                 | 1 м   | 20 | 380   | 7 600   |
| 30 | 6125-0411-0215<br>Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования транспорта светового (табло)                                                                 | шт.   | 16 | 11040 | 176 640 |
| 31 | 248-304-0107                   | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"                                                                      | 1 шт. | 16 | 1885  | 30 160  |
| 32 | 6401-0302-0301<br>Кклим = 1,09 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А | шт.   | 2  | 8983  | 17 966  |
| 33 | 247-204-0633                   | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"                                   | 1 шт. | 2  | 1391  | 2 782   |
| 34 | 6125-0602-0501<br>Кклим = 1,09 | Монтаж на стене коробки ответвительной                                                                           | шт.   | 14 | 2802  | 39 228  |
| 35 | 290-000-0000 (кпл)             | Коробка распределительная КРТП-10                                                                                | 1 шт  | 14 | 1200  | 16 800  |
| 36 | 1308-0305-0307<br>Кклим = 1,09 | Монтаж защитных кожухов с креплением винтами или болтами                                                         | шт.   | 9  | 5463  | 49 167  |
| 37 | 290-000-0010 (кпл)             | Металлический защитный кожух (спортзал)                                                                          | 1 м   | 14 | 1200  | 16 800  |
| 38 | 6125-0411-0207<br>Кклим = 1,09 | Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки                                                         | шт.   | 3  | 10377 | 31 131  |
| 39 | 248-304-0213                   | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП                                                     | 1 шт. | 3  | 2236  | 6 708   |
| 40 | 6125-0411-0208<br>Кклим = 1,09 | Монтаж на столбе или на крыше громкоговорителя или звуковой колонки мощностью до 10 Вт                           | шт.   | 1  | 20543 | 20 543  |
| 41 | 248-304-0212                   | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К                                                      | 1 шт. | 1  | 2908  | 2 908   |

Составил \_\_\_\_\_ М.Касенеов.

Проверил \_\_\_\_\_