ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«ЭЛЕКТРОСТРОЙ»

Заказчик: КГУ "Специализированная школа-интернат «Өнер» им. Батырбека Отепа " управления образования города Шымкент

Сметная документация

Установка турникета и видеокамеры в здании КГУ "Специализированная школа-интернат «Өнер» им. Батырбека Отепа" управления образования города Шымкент

город Шымкент – 2026г.

Форма 1

Заказчик **КГУ "Специализированная школа-интернат «Өнер» им. Батырбека Отепа" управления образования города Шымкент**

(наименование организации)

Утвержден Директор
А.О.Ешентаев

Сметная расчет стоимости строительства в сумме 5 056,325 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 697,424 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка турникета и видеокамеры в здании КГУ "Специализированная школа-интернат «Өнер» им. Батырбека Отепа" управления образования города Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Ремонтные работы	4 151,334	0,0	--	4 151,334
		Всего по главе	**4 151,334**	**0,0**	--	4 151,334
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 151,334**	**0,0**	--	4 151,334
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 151,334**	**0,0**	--	4 151,334
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	207,567	--	--	207,567
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 358,901**	**0,0**	--	4 358,901

3	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0	4 358,901	0,000	--	4 358,901
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	697,424	697,424
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4 358,901**	**0,000**	**697,424**	**5 056,325**

ИП "Электрострой" Шаймерденов Г.

Наименование стройки: Установка турникета и видеокамеры в здании КГУ "Специализированная школа-интернат "Онер" им. Батырбека Отепа" управления образования города Шымкент

Наименование объекта: Установка турникета и видеокамеры в здании КГУ "Специализированная школа-интернат "Онер" им. Батырбека Отепа" управления образования города Шымкент

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	4 151,334	тыс. теңге
Средства на оплату труда	351,206	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0,06	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**4 151 334**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			350 932
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*196 752*
		машины и механизмы	теңге			3 090
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*274*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			3 596 684
		прочие затраты	теңге			200 628
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
	Раздел 1:	**Видеокамеры**				**2 123 018**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			296 490
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*166 174*
		машины и механизмы	тенге			2 272
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 623 628
		прочие затраты	тенге			200 628
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
1	**1310-1001-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные /внутренние/. Монтаж**	**камера**	**24**	**6 533**	**156 792**
2	**248-402-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Купольная IP видеокамера IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**24**	**35 511**	**852 264**
3	**1310-1001-0102** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**8**	**6 539**	**52 312**
4	**248-402-0112** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Уличная IP видеокамера IPC2123LB-SF28-A1-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**8**	**29 886**	**239 088**
5	**1310-0410-0114** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**2**	**15 496**	**30 992**
6	**Новый ресурс 248-403-0200**	**Видеорегистратор модели DS-7616NI-Q1/D, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA 8 Tb), количество потоков 2**	**шт.**	**2**	**59 714**	**119 428**
7	**248-404-0306** *ССЦ РК 8.04-08-2026* *прим.*	**Специализированный жесткий диск для систем наблюдение HDD Серия: WesternDigitalPurple на 8Тб**	**шт.**	**2**	**113 671**	**227 342**
8	**Новый ресурс 541-801-3911-0003**	**Специализированный монитор систем наблюдения экраном 21,45 /54,5 см/, модели DS-D5022F2-1V2**	**шт**	**2**	**40 600**	**81 200**
9	**1121-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка кабеля, сечение до 6 мм2**	**м**	**1 000**	**66**	**66 000**

	Кзтр и Кэм=1,02					
10	**243-304-0268** *ПрСЦ 09.2026 № 1-4*	**Кабель сетевой FTP4P-C5E-PVC-GY**	**м**	**1 000**	**220**	**220 000**
11	**243-907-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**м**	**300**	**96**	**28 800**
12	**243-907-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**200**	**244**	**48 800**
	Раздел 2:	**Установка турникета**				**2 028 316**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			54 442
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30 578*
		машины и механизмы	тенге			818
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*274*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 973 056
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
13	**1310-1001-0503** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Турникет. Монтаж**	**турникет**	**2**	**17 337**	**34 674**
14	**1310-1001-0507** *ЭСН РК 8.04-02-2022 прим* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка с регулировкой**	**комплект**	**2**	**4 218**	**8 436**
15	**248-405-1407** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Турникет тумбовый Cube C-04-K**	**шт.**	**2**	**958 778**	**1 917 556**
16	**1111-0219-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на клее**	**шт.**	**50**	**1 353**	**67 650**

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
КГУ "Специализированная школа-интернат «Өнер» им. Батырбека Отепа"
управления образования города Шымкент

_____

" ____ " _____ 2026г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т

на Ремонтные работы, объект - **Установка турникета и видеокамеры в здании КГУ "Специализированная школа-интернат "Онер" им. Батырбека Отепа" управления образования города Шымкент**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Видеокамеры		
1	**Камеры видеонаблюдения фиксированные /внутренние/. Монтаж** Купольная IP видеокамера IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	**камера** шт.	**24** 24
2	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** Уличная IP видеокамера IPC2123LB-SF28-A1-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м	**камера** шт.	**8** 8
3	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**2**
4	**Видеорегистратор модели DS-7616NI-Q1/D, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA 8 Tb), количество потоков 2** Специализированный жесткий диск для систем наблюдение HDD Серия: WesternDigitalPurple на 8Тб	**шт.** шт.	**2** 2
5	**Специализированный монитор систем наблюдения экраном 21,45 /54,5 см/, модели DS-D5022F2-1V2**	**шт**	**2**
6	**Прокладка кабеля, сечение до 6 мм2** Кабель сетевой FTP4P-C5E-PVC-GY Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	**м** м м м	**1 000** 1 000 300 200
	Установка турникета		
7	**Турникет. Монтаж**	**турникет**	**2**

8	**Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка с регулировкой** Турникет тумбовый Cube C-04-K	**комплект** шт.	**2** 2
9	**Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на клее**	**шт.**	**50**

Подписи:

Зам.директора по АХЧ _____

Зам.директора по ВЧ _____

Пред.профсоюза _____