



Техническая спецификация на поверку счетчиков холодной воды

Исполнитель обязан организовать и в полном объеме выполнить поверку счетчиков холодной воды, установленных на объекте, расположенном по адресу: **Актюбинская область, п. Бадамша, ул. Астана, 37А.** в соответствии с установленными сроками проведения поверки.

В состав услуг входят следующие работы:

- предварительный осмотр и проверка технического состояния счетчика холодной воды;
- обеспечение безопасности системы водоснабжения в месте установки счетчика;
- демонтаж счетчика холодной воды с трубопровода собственными силами и с использованием необходимых инструментов и оборудования;
- подготовка счетчика к транспортировке и его доставка в соответствующую метрологическую организацию для проведения поверки;
- проведение поверки счетчика в установленном порядке;
- получение соответствующих документов по результатам поверки;
- доставка поверенного и признанного пригодным к эксплуатации счетчика обратно на объект;
- повторная установка счетчика в систему водоснабжения;
- проверка герметичности соединений и отсутствие утечек воды;
- проверка правильности работы счетчика;
- при необходимости организация пломбировки счетчика;
- предоставление Заказчику акта выполненных работ и документов, подтверждающих результаты поверки.
- Все расходы, связанные с выполнением указанных услуг, осуществляются **за счет собственных средств Исполнителя.**

Составил: Мадияров А.Е.



Суық су есептегіштерін салыстырып тексеру бойынша техникалық ерекшелік

Қызмет көрсетуші (Орындаушы) **Ақтөбе облысы, Бадамша кенті, Астана көшесі, 37А.** суық су есептегіштерін белгіленген салыстырып тексеру мерзіміне сәйкес салыстырып тексеруді ұйымдастыруға және толық орындауға міндетті.

Қызмет құрамына келесі жұмыстар кіреді:

- суық су есептегішінің техникалық жағдайын алдын ала қарап тексеру;
- есептегішті орнату орнындағы су беру жүйесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- суық су есептегішін құбыр желісінен **өз күшімен және қажетті құрал-жабдықтарды пайдалана отырып ағытып алу;**
- есептегішті тасымалдауға дайындау және салыстырып тексеру жүргізілетін тиісті метрологиялық ұйымға жеткізу;
- есептегішті белгіленген тәртіппен **салыстырып тексеруден өткізу;**
- салыстырып тексеру нәтижесі бойынша тиісті құжаттарды алу;
- салыстырып тексеруден өткен және пайдалануға жарамды деп танылған есептегішті қайтадан объектіге жеткізу;
- есептегішті су құбыры жүйесіне қайта орнату;
- қосылыстардың герметикалығын тексеру және су ағуының жоқтығына көз жеткізу;
- есептегіштің дұрыс жұмыс істеуін тексеру;
- қажет болған жағдайда есептегішті пломбалауды ұйымдастыру;
- орындалған жұмыстар бойынша акт және салыстырып тексеру нәтижесін растайтын құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсыну.

Сондай-ақ салыстырып тексеру жүргізуге, есептегішті тасымалдауға, тиеу-түсіруге, ағытып алуға және қайта орнатуға, метрологиялық ұйымның қызметтеріне, сондай-ақ осы қызметтерді толық әрі сапалы орындауға байланысты өзге де шығындардың барлығы **Орындаушының есебінен төленеді.**

Құрастырған:

Мадияров А.Е.