

Наименование стройки
Текущий ремонт уборной в здании, в г. Арыс, Туркестанской области

Наименование объекта
Текущий ремонт канализации в здании, в г. Арыс, Туркестанской области

**Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт канализации в здании, в г. Арыс, Туркестанской области
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 402,737 тыс. тенге
Средства на оплату труда 182,047 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,038 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				402 737
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			179 067
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			91 695
		машины и механизмы	тенге			9 562
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2 980
		материалы, изделия и конструкции	тенге			214 108
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
Раздел 1:						
		Ремонтные работы				402 737
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			179 067

		в том числе оплата труда рабочих машины и механизмы	тенге		91 695
		в том числе оплата труда машинистов	тенге		9 562
		материалы, изделия и конструкции	тенге		2 980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38	214 108
1	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	9	30 042
2	1101-0102-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м³ грунта	3,2	17 533
3	1101-0102-0902 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	1,2	4 477
4	1116-0301-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	35 796
5	241-203-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба полистироловая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	12	10 488
6	241-208-3503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	288
7	241-209-2406 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°/45град./ для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	231
8	241-212-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	430
9	241-220-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ревизия /Прочистка/ полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	1 564

10	1116-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	30	758	22 740
11	241-205-1301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	30	136	4 080
12	1146-0501-0406 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Пробивка отверстия, диаметр до 50 мм, в стене кирпичной, толщина до 51 см	шт.	2	7 614	15 228
13	1111-0212-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м² покрытия	6	5 761	34 566
14	233-202-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	6,12	3 249	19 884
15	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	3	5 834	17 502
16	231-302-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м²	3,06	3 908	11 958
17	1117-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	63 770	63 770
18	244-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
19	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054

20	244-104-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071	2 071
21	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
22	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтрал Кэм=1,02	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 557	10 557
23	244-101-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
24	244-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807