

Заказчик: Иммунодиагностическая организация
 Утвержден/Согласован [Подпись]
 Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2122,845 тысячи тенге
 В том числе:
 налог на добавленную стоимость 292,806 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)
 " " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства
 (наименование стройки)
 Текущий ремонт системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 1-1		Глава 1. Подготовка территории строительства Текущий ремонт системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области	1 460,823	340,000		1 800,823
		Итого по главе 1				1 800,823
		Итого по главам 1-7	1 460,823	340,000		1 800,823
		сметная з/плата	1 460,823	340,000		483,521
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,381
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	1 460,823	340,000		1 800,823
		сметная з/плата				483,521
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,381
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	29,216			29,216
3		Итого по сметному расчету:	1 490,039	340,000		1 830,039
4		- в текущих ценах с 05.04.19 г.	1 490,039	340,000		1 830,039
4		- в текущих и прогнозных ценах			292,806	292,806
5		Налог на добавленную стоимость (16 %)				
5	Налоговый кодекс РК					
6		Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	1 490,039	340,000	292,806	2 122,845

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области Заказ 14

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге 1800,823
 Сметная заработная плата, тыс. тенге 483,521
 Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,381

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР = 84 %	т демонтиро- ванных конструкци й									
				0,625	15204,8	2633,6	9503	1646	1590	5697	16416	
					10027,2	824	6267	515	-	1216		
2	1104-0201-0712	Водонапорные башни. Сварка НР = 85 %	сварка	62	5602,26	1808,61	347340	112134	44537	164681	552983	
					3075,31	49,56	190669	3073	-	40962		
3	1101-0107-2002	Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1500	75,97	72,62	113957	108927	-	27134	152378	

4 1118-0501-0105	Насос. Демонтаж НР = 98 %	насос	2	3,35	21,77	5030	32656	—	11287	190882
				51490	2784,5	102980	5569	24313	73763	
				36549	1085	73098	2170	—	14139	
5 1118-0501-0105	Насос. Установка НР = 98 %	насос	2	51490	2784,5	102980	5569	24313	73763	190882
				36549	1085	73098	2170	—	14139	
6 5102-0201-0202 (об)	Насосы вертикальные, подача 5 м3/ч	шт.	2	170000	—	340000	—	—	—	340000
7 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопрово да	0,05	421580	68300	21079	3415	473	18174	42393
				343820	23340	17191	1167	—	3140	
8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	24	1674,33	—	40184	—	—	39380	85929
				1674,33	—	40184	—	—	6365	
9 2900-0000-0006 (пп)	Задвижки диаметром 50 мм	шт	6	12000	—	72000	—	72000	—	77760
				—	—	—	—	—	5760	
10 2900-0000-0007 (пп)	Втулки диаметром 50 мм	шт	6	5000	—	30000	—	30000	—	32400
				—	—	—	—	—	2400	
11 2900-0000-0008 (пп)	Фланцы диаметром 50 мм	шт	6	6000	—	36000	—	36000	—	38880

Утверждаю

«Отдел жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Джангельдинского района»

И.о.руководителя  О.Еркинов



Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированны х конструкций	0,625
2	Водонапорные башни. Сварка	сварка	62
3	Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1500
4	Насос. Демонтаж	насос	2
5	Насос. Установка	насос	2
6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05
7	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24