Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17952854-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение вентилятор радиальный с установкой
Лоттың нөмірі:	№ 88635005-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	радиалды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желдеткіш радиалды,өнеркәсіптік жеткізумен және орнатумен.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	475220100, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қ. Аташ елді мекені; Жангелдин көшесі №70
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 5976-2020.ВР 86-77-5 радиалды өнеркәсіптік желдеткіші қозғалтқышпен, станина және корпуспен(ұлу) жабдықталған.Электр қозғалтқышының қуаты 0,55 кВТ, айналу жиілігі -915 айн / мин,айналу бағыты-сол.Орнату және орнату,орнатудан кейінгі өнімділікті тексеру.Желдеткіш зауыттық қаптамамен жаңа болуы керек. Монтаждау және орнату шығындары Жеткізушінің есебінен.Жеткізу және орнату кезінде Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17952854-1
Наименование закупки:	Приобретение вентилятор радиальный с установкой
Номер лота:	№ 88635005-3ЦП1
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	радиальный
Дополнительное описание лота:	Вентилятор радиальный,промышленный с доставкой и установкой
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	475220100, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко Жилой массив Аташ: ул.Жангелдин №70
Срок поставки:	15 рабочих дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 5976-2020.Радиальный промышленный вентилятор ВР 86-77-5 в комплекте с двигателем,станина и корпусом(улитка).Мощность электродвигателя 0,55кВТ, частота вращения -915 об/мин,направление вращения -левое.Монтаж и установка,проверка на работоспособность после установки.Вентилятор должен быть новый,с заводской упаковкой. Все необходимые материалы и крепежные элементы за счёт поставщика.При доставке и установке согласовать с Заказчиком.