

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директор

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Сейдуәлі А.С.

" " 2026г.

Приложение 14
к конкурсной документации

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика : ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Наименование организатора : ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

№ конкурса _____

Наименование конкурса: «Замена окон в здании основного склада»

№ лота _____

Наименование лота: «Замена окон в здании основного склада»

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	
Наименование работы*	Замена окон в здании основного склада
Единица измерения*	работа
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	
Срок выполнения работы*	С момента подачи заявки в течении 15 календарных дней
Размер авансового платежа*	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Все работы будут выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ, которая является неотъемлемой частью тех.спецификации. Стоимость материалов входит в стоимость работ.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по поставке и установке пластиковых оконных блоков в здании основного склада, включая: • Доставку оконных блоков, материалов и комплектующих до места выполнения работ. • Подготовку оконных проёмов к монтажу. • Демонтаж старых оконных блоков.

	• Монтаж пластиковых оконных блоков с соблюдением технологии установки. • Герметизацию монтажных швов с применением необходимых монтажных материалов. • Установку наружных отливов. • Выполнение необходимых отделочных работ после монтажа оконных блоков. • Обеспечение безопасного выполнения работ, в том числе при работе на высоте, с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. • Уборку места выполнения работ и вывоз образовавшегося строительного мусора. Все необходимые материалы, комплектующие, крепёжные и расходные материалы, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, транспортные и иные сопутствующие расходы обеспечивает Подрядчик за свой счёт.
--	--

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Главный инженер

 Б. Мусабаев

Начальник отдела материально-технического снабжения

 Ж.Ахметов

Начальник РХУ

 Е. Аскарлов

БЕКІТЕМІН:

Директордың міндетін атқарушы
«Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС

А.С. Сейдуәлі
" " 2026 ж.

14-қосымша
конкурстық құжаттамаға

**Құрылысқа байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы: «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС

Ұйымдастырушының атауы: «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС

Конкурс № _____

Конкурстың атауы: «Негізгі қойма ғимаратындағы терезелерді ауыстыру»

Лот № _____

Лоттың атауы: «Негізгі қойма ғимаратындағы терезелерді ауыстыру»

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	
Жұмыстың атауы*	Негізгі қойма ғимаратындағы терезелерді ауыстыру
Өлшем бірлігі*	жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Қосылған құн салығын есепке алмағанда бірлік бағасы*	
Қосылған құн салығын есепке алмағанда сатып алуға бөлінген жалпы сома*	
Жұмысты орындау мерзімі*	Өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*	
Кепілдік мерзімі (аймен)	12
Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Барлық жұмыстар техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын жұмыстар көлемінің ведомосіне сәйкес орындалады. Материалдардың құны жұмыстардың құнына кіреді.
Жеңімпаз деп айқындалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Мердігер негізгі қойма ғимаратындағы пластик терезе блоктарын жеткізу және орнату бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті, оның ішінде: • Терезе блоктарын, материалдар мен жиынтықтаушы бөлшектерді жұмыстар орындалатын жерге жеткізу. • Терезе ойықтарын монтаждауға дайындау. • Ескі терезе блоктарын бөлшектеу. • Орнату технологиясын сақтай отырып, пластик терезе блоктарын монтаждау. • Қажетті монтаждау материалдарын пайдалана отырып, монтаждау жіктерін герметизациялау. • Сыртқы су ағарларды орнату.

	• Терезе блоктарын монтаждағаннан кейін қажетті әрлеу жұмыстарын орындау. • Жұмыстардың қауіпсіз орындалуын, оның ішінде биіктікте жұмыс істеген кезде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету. • Жұмыс орнын жинау және пайда болған құрылыс қалдықтарын әкету. Барлық қажетті материалдарды, жиынтықтаушы бөлшектерді, бекіткіш және шығыс материалдарын, құрал-саймандарды, жабдықтарды, жеке қорғаныш құралдарын, көлік және өзге де ілеспе шығыстарды Мердігер өз есебінен қамтамасыз етеді.
--	--

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттама, параметр, бастапқы дерек және қосымша шарт жеке жолмен көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық ерекшелік талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.


Бас инженер

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы

РХУ бастығы



Б. Мусабаев



Ж. Ахметов



Е. Аскаров

Согласовано:

Главный инженер

ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

Б.Е.Мусабаев

Утверждаю:

Технический директор

ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

Сейдуэлі А.С.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Замена окон в здании основного склада

РХУ

на
Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Работа по изготовлению и замене деревянных окон на пластиковые окна (15 шт)	м ²	102,945
	Окно пластиковое (Окно Шир. х Выс. (мм): 6020x1140 Профиль: Окно Цвет базовый: Белый бел Армирование: армир 29*25*29-1,2 мм; армир 30*20*30*20-1,2 мм; Стеклопакеты: 24мм (2й с/п) (4-16-4) Площадь: 102.945 м2 Штапик 24 мм с серым упл. Белый) Количество конструкции/изделий -31/30 шт Количество заполнения -120шт Площадь заполнения:85,983 м кв Отлив ОЦ 150 мм Оцинкованный (90,300 м)		

Зам.главного инженера

Начальник РХУ

Начальник ОППР

Ю.А.Хамитов

Е.О.Аскаров

Е.Г.Самбурская

Келісілді:

Бас инженер

"Шахтинстеплоэнерго" ЖШС

Б.Е.Мусабаев

Бекітемін:

Техникалық директор

"Шахтинстеплоэнерго" ЖШС

Сейдуәлі А.С.

ЖҰМЫС КӨЛЕМІНІҢ ВЕДОМОСЫ

ойма ғимаратындағы терезелерді ауыстыру

РХУ

негізгі

нысаны

№ № р/с	Жұмыстардың атауы	Бірлік өлшемдер	Саны
1	2	3	4
1	Ағаш терезелерді пластик терезелерге дайындау және ауыстыру бойынша жұмыс (15 дана)	м ²	102,945
	Пластикалық терезе (терезе кең. х жоғары. (мм): 6020x1140 Профиль: Терезе Негізгі түс: ақ ак Арматура: армир 29*25*29-1, 2 мм; армир 30*20*30*20-1, 2 мм; Екі қабатты терезелер: 24 мм(2 с / С) (4-16-4) Ауданы: 102.945 м2 Сұр түсті 24 мм Штапик. Ақ) Конструкция/бұйымдар саны -31/30 дана Толтыру саны-120 дана Толтыру ауданы: 85,983 м кв ОЦ 150 мм мырышталған құю (90,300 м)		

Бас инженердің орынбасары

РХУ бастығы

ОППР бастығы

Ю.А.Хамитов

Е.О.Аскаров

Е.Г.Самбурская